



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450007



PROPOSTA DE PREÇO

Reriutaba, 16 de novembro de 2022.

01

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOVA RUSSAS/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022**, cujo objeto é a REFORMA DO MERCADO E GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CE, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71– PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO, pelo preço global de R\$ 1.870.952,89 (Um Milhão Oitocentos e Setenta Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Nove centavos). Com prazo de execução de 270 (duzentos e setenta) dias e prazo de vigência até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da ordem de serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Exdras Gomes de Freitas, portador da Carteira de Identidade nº 90002161252 SSP-CE e do CPF nº 139.331.673-53, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA


Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador


Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334/D

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias,

DATA CERTAME: 16/11/2022



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 05.533.041/0001-09



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS	1.870.952,89	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.724,86	3,41
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.428,70	0,72
1.3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	70.783,13	3,78
1.4	PAVIMENTAÇÃO	337.079,25	18,02
1.5	TELHADO	246.467,85	13,17
1.6	BOXES	70.134,51	3,75
1.7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO	136.334,02	7,29
1.8	LOJINHAS	70.559,97	3,77
1.9	QUIOSQUE 01 A 06	52.914,23	2,83
1.10	BOX 07 AO 10 E 17 AO 24	113.609,56	6,07
1.11	BOX 11 AO 16	46.611,47	2,49
1.12	PILARES E VIGAS E LAJES	119.658,98	6,40
1.13	BANHEIRO PUBLICO	29.427,30	1,57
1.14	MERCADO DO PEIXE	20.352,68	1,09
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	115.586,51	6,18
1.16	DRENAGEM	52.588,72	2,81
1.17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	232.673,91	12,44
1.18	PINTURA	35.468,80	1,90
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.196,61	1,29
1.20	LIMPEZA DA OBRA	19.351,83	1,03

VALOR COM BDI: 1.870.952,89 100,00

Um Milhão Oitocentos e Setenta Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Nove centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS


MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 16/11/2022




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1.1	(CPROP01)	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	1,00	51.391,02	24,00%	63.724,86	63.724,86
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	146,68	24,00%	181,88	2.182,56
1.2.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	72,80	124,58	24,00%	154,48	11.246,14
1.3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
1.3.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	26,35	14,10	24,00%	17,48	460,60
1.3.2	C1086	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	1.731,83	22,92	24,00%	28,42	49.218,61
1.3.3	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	19,37	29,56	24,00%	36,65	709,91
1.3.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	39,42	43,20	24,00%	53,57	2.111,73
1.3.5	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	39,55	12,34	24,00%	15,30	605,12
1.3.6	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	134,70	44,07	24,00%	54,65	7.361,36
1.3.7	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	680,12	2,75	24,00%	3,41	2.319,21
1.3.8	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	459,78	5,92	24,00%	7,34	3.374,79
1.3.9	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	6,00	17,55	24,00%	21,76	130,56
1.3.10	C3047	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm	M	8,00	7,06	24,00%	8,75	70,00
1.3.11	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	85,00	10,42	24,00%	12,92	1.098,20
1.3.12	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E	M3	361,20	7,42	24,00%	9,20	3.323,04
									70.783,13

2659
9,20
1.098,20
3.323,04

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
 CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
 URBANO.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.
 DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	100983		DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						337.079,25
1.4	PAVIMENTAÇÃO								
1.4.1	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	448,00	97,85	24,00%	121,33	54.355,84
1.4.2	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	418,09	39,61	24,00%	49,12	20.536,58
1.4.3	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	2.043,61	90,86	24,00%	112,67	230.253,54
1.4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	92,52	36,43	24,00%	45,17	4.179,13
1.4.5	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	187,82	119,17	24,00%	147,77	27.754,16
1.5	TELHADO								
1.5.1	C4554	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	865,14	52,36	24,00%	64,93	56.173,54
1.5.2	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7.729,15	14,35	24,00%	17,79	137.501,58
1.5.3	92590	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	464,50	55,25	24,00%	68,51	31.822,90
1.5.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	91,00	90,91	24,00%	112,73	10.258,43
1.5.5	91791	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	63,00	88,83	24,00%	110,15	6.939,45
1.5.6	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	35,00	86,91	24,00%	107,77	3.771,95
1.6	BOXES								
1.6.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	219,60	58,90	24,00%	76,84	16.039,58
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">Total Geral: 246.467,85</p> <p style="margin: 0;">7684</p> <p style="margin: 0;">16039,58</p> <p style="margin: 0;">2660</p> <p style="margin: 0;">170.134,51</p> </div>									

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.6.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	439,20	3,23	24,00%	4,01	1.761,19
1.6.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	439,20	31,16	24,00%	38,64	16.970,69
1.6.4	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	313,20	50,42	24,00%	62,52	19.581,26
1.6.5	C1126	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	321,03	14,06	24,00%	17,43	5.595,55
1.6.6	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	16,20	507,08	24,00%	628,78	10.186,24
1.7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO								
1.7.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	428,40	58,90	24,00%	73,04	31.290,34
1.7.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	856,80	3,23	24,00%	4,01	3.435,77
1.7.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	856,80	31,16	24,00%	38,64	33.106,75
1.7.4	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	856,80	50,42	24,00%	62,52	53.567,14
1.7.5	C1126	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	856,80	14,06	24,00%	17,43	14.934,02
1.8	LOJINHAS								
1.8.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	167,61	58,90	24,00%	73,04	12.242,23
1.8.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	160,41	3,23	24,00%	4,01	643,24
									70.559,97
									136.334,02



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.8.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	160,41	31,16	24,00%	38,64	6.198,24
1.8.4	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	158,97	50,42	24,00%	62,52	9.938,80
1.8.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	57,91	23,38	24,00%	28,99	1.678,81
1.8.6	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	57,91	90,86	24,00%	112,67	6.524,72
1.8.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	47,94	313,43	24,00%	388,65	18.631,88
1.8.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	160,41	3,23	24,00%	4,01	643,24
1.8.9	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	160,41	31,16	24,00%	38,64	6.198,24
1.8.10	99195	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	90,00	50,42	24,00%	62,52	5.626,80
1.8.11	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	95,87	18,79	24,00%	23,30	2.233,77
1.9	QUIOSQUE 01 A 06								
1.9.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	M2	29,50	58,90	24,00%	73,04	2.154,68
1.9.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	171,22	3,23	24,00%	4,01	686,59
1.9.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	M2	171,22	31,16	24,00%	38,64	6.615,94
1.9.4	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	171,22	101,76	24,00%	126,18	21.604,54
52.914,23									



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.9.5	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	6,05	464,05	24,00%	575,42	3.481,29
1.9.6	C1989	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	23,71	313,43	24,00%	388,65	9.214,89
1.9.7	C1987	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,92	507,08	24,00%	628,78	4.979,94
1.9.8	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	561,34	24,00%	696,06	4.176,36
1.10	BOX 07 AO 10 E 17 AO 24								
1.10.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	67,20	58,90	24,00%	73,04	4.908,29
1.10.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	374,69	3,23	24,00%	4,01	1.502,51
1.10.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	374,69	31,16	24,00%	38,64	14.478,02
1.10.4	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	374,69	101,76	24,00%	126,18	47.278,38
1.10.5	C2302	SEINFRA	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	2,84	830,47	24,00%	1.029,78	2.924,58
1.10.6	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	14,22	464,05	24,00%	575,42	8.182,47
1.10.7	C1989	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	54,04	313,43	24,00%	388,65	21.002,65
1.10.8	C1987	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,92	507,08	24,00%	628,78	4.979,94
1.10.9	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	12,00	561,34	24,00%	696,06	8.352,72
1.11	BOX 11 AO 16								
1.11.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	24,96	58,90	24,00%	73,04	1.823,08
1.11.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	133,66	3,23	24,00%	4,01	535,98
									46.611,42



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.11.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	133,66	31,16	24,00%	38,64	5.164,62
1.11.4	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	133,66	101,76	24,00%	126,18	16.865,22
1.11.5	C2302	SEINFRA	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	3,74	830,47	24,00%	1.029,78	3.851,38
1.11.6	C1989	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	23,71	313,43	24,00%	388,65	9.214,89
1.11.7	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	7,92	507,08	24,00%	628,78	4.979,94
1.11.8	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	561,34	24,00%	696,06	4.176,36
1.12	PILARES E VIGAS E LAJES								
1.12.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.438,39	13,68	24,00%	16,96	24.395,09
1.12.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2.235,23	11,95	24,00%	14,82	33.126,11
1.12.3	99434	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	M3	71,84	481,45	24,00%	597,00	42.888,48
1.12.4	C4415	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	72,32	103,67	24,00%	128,55	9.296,74
1.12.5	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	94,94	84,54	24,00%	104,83	9.952,56
1.13	BANHEIRO PÚBLICO								
1.13.1	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	135,46	101,76	24,00%	126,18	17.092,34
1.13.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	135,46	8,06	24,00%	9,99	1.353,25
1.13.3	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,64	58,90	24,00%	72,04	1.507,55
1.13.4	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	20,64	3,23	24,00%	4,00	82,77
									29.427,30
									119.658,99



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.


PROPOSTA:

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	87879		PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014						
1.13.5	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,64	31,16	24,00%	38,64	797,53
1.13.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	76,28	24,00%	94,59	170,26
1.13.7	C0355	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, SIACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	709,23	24,00%	879,45	1.758,90
1.13.8	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	580,15	24,00%	719,39	1.438,78
1.13.9	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	476,23	24,00%	590,53	4.724,24
1.13.10	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00	30,08	24,00%	37,30	298,40
1.13.11	C1990	SEINFRA	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	4,00	40,98	24,00%	50,82	203,28
1.14	MERCADO DO PEIXE								
1.14.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	20,70	58,90	24,00%	73,04	1.511,93
1.14.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	58,01	3,23	24,00%	4,01	232,62
1.14.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	58,01	31,16	24,00%	38,64	2.241,51
1.14.4	C4432	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	58,01	101,76	24,00%	126,18	7.319,70
1.14.5	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	2,75	464,05	24,00%	575,42	1.582,41
1.14.6	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	10,63	313,43	24,00%	388,65	4.131,35
1.14.7	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,98	507,08	24,00%	628,78	1.244,98
									20.352,65



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS:

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 16/11/2022



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 16.124.000/0001-00 - Avenida Maracá, 4000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.17.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.160,00	6,98	24,00%	8,66	36.025,60
1.17.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	105,00	191,62	24,00%	237,61	24.949,05
1.17.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00	129,76	24,00%	160,90	16.090,00
1.17.5	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	140,95	24,00%	174,78	1.398,24
1.17.6	00039391	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	21,00	53,50	24,00%	66,34	1.393,14
1.17.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00	40,31	24,00%	49,98	7.996,80
1.17.8	91971	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	65,28	24,00%	80,95	404,75
1.17.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00	32,49	24,00%	40,29	2.095,08
1.17.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00	36,38	24,00%	45,11	2.887,04
1.17.11	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.200,00	9,62	24,00%	11,93	26.246,00
1.17.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	11,64	24,00%	14,43	1.010,10
1.17.13	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	12,97	24,00%	16,08	1.768,80
1.17.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	11,49	24,00%	14,25	1.425,00
1.17.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	11,95	24,00%	14,82	1.037,40
1.17.16	C4815	SENFRA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	3,00	430,81	24,00%	534,20	1.602,60
1.17.17	00043092	SINAPI	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	5,00	8.426,25	24,00%	10.448,50	52.242,75
1.17.18	00043091	SINAPI	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E	UN	1,00	6.319,68	24,00%	7.836,40	26.836,40

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.

DATA CERTAME: 16/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	00043091		ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)						
1.17.19	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	90,00	49,85	24,00%	61,81	5.562,90
1.17.20	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	UN	1,00	167,41	24,00%	207,59	207,59
1.17.21	C2087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	246,51	24,00%	305,67	305,67
1.17.22	C0325	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	22,00	260,89	24,00%	323,50	7.117,00
1.17.23	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	50,00	255,68	24,00%	317,04	15.852,00
1.18	PINTURA								35.468,80
1.18.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7,56	20,47	24,00%	25,38	191,87
1.18.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	628,95	19,17	24,00%	23,77	14.950,14
1.18.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	584,03	20,52	24,00%	25,44	14.857,72
1.18.4	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50,28	18,79	24,00%	23,30	1.171,52
1.18.5	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	44,93	77,14	24,00%	95,65	4.297,55
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								24.196,61
1.19.1	C1989	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	44,02	313,43	24,00%	388,65	17.108,37
1.19.2	C1988	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATERENTES E FERRAGENS	M2	3,78	313,57	24,00%	388,83	1.468,78
1.19.3	C1175	SEINFRA	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	19,37	233,92	24,00%	290,06	5.618,46
1.20	LIMPEZA DA OBRA								19.351,83
1.20.1	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.980,74	7,88	24,00%	9,77	19.351,83



OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS - MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ,
CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E
URBANO.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MODALIDADE: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS W. SI-TP010/2022.

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias.


DATA CERTAME: 16/11/2022




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR COM BDI: 1.870.952,89

Um Milhão Oitocentos e Setenta Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Oitenta e Nove centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador


Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA N° 13334 - D

