

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº.SI-TP010/2022

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

CARTA PROPOSTA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE

RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97

-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

04

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.SI-TP010/2022, CUJO O OBJETO É REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 1.895.027,51 (UM MILHÃO OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS E PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, OBEDECENDO OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CADA SERVIÇO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Av Desembargador Moreira., n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

SEM MAIS PARA O MOMENTO.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº.SI-TP010/2022

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA S.A. INCORPORADORA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA
40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo CONFORME EDITAL.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 08977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.



Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº.SI-TP010/2022

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA.

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA
40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos, que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41


Endereço: Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA, CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.


Fábio Mota Holanda
Sócio - Administrador
CPF: 518.152.903-82

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	ORÇAMENTO:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	COMPOSIÇÕES:	SINAPI	PROPRIA:	2022001 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÕES:	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 09:00 H	ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.1	CPROP.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	UND	1,00	50.877,11	63.087,62	50.877,11	63.087,62
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	149,93	185,91	1.799,16	2.230,92
2.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	SINAPI	M2	72,80	127,73	158,39	9.298,74	11.530,79
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
3.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	26,35	13,96	17,31	367,85	456,12
3.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1.731,83	22,69	28,14	39.295,22	48.733,70
3.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	19,37	29,26	36,28	566,77	702,74
3.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	39,42	42,73	52,99	1.684,42	2.088,87
3.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	39,55	12,22	15,15	483,30	599,18
3.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	134,70	43,63	54,10	5.876,96	7.287,27
3.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	680,12	2,73	3,39	1.856,73	2.305,61
3.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	459,78	5,86	7,27	2.694,31	3.342,60
3.9	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	6,00	17,37	21,54	104,22	129,24
3.10	C3047	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm	SEINFRA	M	8,00	6,99	8,67	55,92	69,36
3.11	C3042	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	SEINFRA	M	85,00	10,31	12,78	876,35	1.086,30



FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3225 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composições			
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060187117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.12	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	361,20	7,58	9,40	2.737,90	3.395,28
4		PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	448,00	99,12	122,91	44.405,76	55.063,68
4.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	418,09	40,20	49,85	16.807,22	20.841,79
4.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	2.043,61	91,45	113,40	186.888,13	231.745,37
4.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	SINAPI	M	92,52	36,91	45,77	3.414,91	4.234,64
4.5	101091	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	SINAPI	M2	187,82	121,39	150,52	22.799,47	28.270,67
5		TELHADO							
5.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	865,14	53,54	66,39	46.319,60	57.436,64
5.2	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	SINAPI	KG	7.729,15	14,71	18,24	113.695,80	140.979,70
5.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	464,50	56,72	70,33	26.346,44	32.668,29
5.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	91,00	93,16	115,52	8.477,56	10.512,32
5.5	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES	SINAPI	M	63,00	91,28	113,19	5.750,64	7.130,97
								203.692,44	252.574,77



[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077308-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CONTRATANT	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
E:		Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.6	91791	VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M2	35,00	88,64	109,91	3.102,40	3.846,85
6	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018	SINAPI	M2	35,00	88,64	109,91	3.102,40	3.846,85
BOXES									
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	219,60	59,13	73,32	12.984,95	16.101,07
ALVENARIAS									
REVESTIMENTOS									
6.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	439,20	3,22	3,99	1.414,22	1.752,41
6.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISXAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	439,20	31,24	38,74	13.720,61	17.014,61
6.4	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	313,20	51,36	63,69	16.085,95	19.947,71
6.5	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	321,03	14,13	17,52	4.536,15	5.624,45
ESQUADRIAS									
6.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	16,20	520,03	644,84	8.424,49	10.446,41
7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO								
						520,03	644,84	8.424,49	10.446,41
						110.968,45		137.602,08	
ALVENARIAS									

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226.0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construitoraconfah.com.br E-mail: confah@construitoraconfah.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A ENG:	OSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA :	16/11/2022	BDI :	24,00%
FONTE SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
Composições	PROPRIA	DATA REF.	05/2021
			47,46%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
REVESTIMENTOS									
7.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	428,40	59,13	73,32	25.331,29	31.410,29
7.2	87d79	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	856,80	3,22	3,99	2.758,90	3.418,63
7.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	856,80	31,24	38,74	26.766,43	33.192,43
7.4	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	SINAPI	M2	856,80	51,36	63,69	44.005,25	54.569,59
7.5	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	856,80	14,13	17,52	12.106,58	15.011,14
8	LOJINHAS							57.630,17	71.462,34
ALVENARIAS									
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	167,61	59,13	73,32	9.910,78	12.289,17
REVESTIMENTOS									
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	160,41	3,22	3,99	516,52	640,04
8.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	160,41	31,24	38,74	5.011,21	6.214,28


 FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/Ce - Cep. 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306		
DESCRIÇÃO:	71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
MODALIDADE:	71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTISTA A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SINAPI	2022001 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
Composições	PRÓPRIA	02/2022	47,46%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.4	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	158,97	51,36	63,69	8.164,70	10.124,80
PISOS									
8.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	57,91	23,57	29,23	1.364,94	1.692,71
8.6	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	57,91	91,45	113,40	5.295,87	6.566,99
ESQUADRIAS									
8.7	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	47,94	321,62	398,81	15.418,46	19.118,95
REVESTIMENTOS EXTERNOS									
8.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	160,41	3,22	3,99	516,52	640,04
8.9	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	160,41	31,24	38,74	5.011,21	6.214,28
8.10	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	90,00	51,36	63,69	4.622,40	5.732,10
8.11	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	95,87	18,75	23,25	1.797,56	2.228,98
9	QUIOSQUE 01 A 06							43.237,86	53.614,27




FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	PIRTE	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SL-TP010/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CONTRATANT	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
E:		Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4388 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
ALVENARIA									
9.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	29,50	59,13	73,32	1.744,34	2.162,94
REVESTIMENTOS									
9.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	171,22	3,22	3,99	551,33	683,17
9.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	171,22	31,24	38,74	5.348,91	6.633,06
9.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	171,22	102,39	126,96	17.531,22	21.738,09
9.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,05	476,23	590,53	2.881,19	3.572,71
ESQUADRIAS									
9.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	23,71	321,62	398,81	7.625,61	9.455,79
9.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,92	520,03	644,84	4.118,64	5.107,13
9.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	572,77	710,23	3.436,62	4.261,38
10	BOX 07 AO 10 E BOX 17 AO 24							92.813,56	115.087,31
ALVENARIA									
10.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	67,20	59,13	73,32	3.973,54	4.927,10
10.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	SINAPI	M2	374,69	3,22	3,99	1.206,50	1.495,01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306	DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85% 47,76% 05/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 02/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	87879	PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014							
10.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	374,69	31,24	38,74	11.705,32	14.515,49
10.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	374,69	102,39	126,96	38.364,51	47.570,64
10.5	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	2,84	851,93	1.056,39	2.419,48	3.000,15
10.6	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	14,22	476,23	590,53	6.771,99	8.397,34
ESQUADRIAS									
10.7	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	54,04	321,62	398,81	17.380,34	21.551,69
10.8	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,92	520,03	644,84	4.118,64	5.107,13
10.9	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	572,77	710,23	6.873,24	8.522,76
11	BOX 11 AO 16							38.134,35	47.286,03
ALVENARIA									
11.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,96	59,13	73,32	1.475,88	1.830,07
REVESTIMENTOS									
11.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	133,66	3,22	3,99	430,39	533,30
11.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2.	SINAPI	M2	133,66	31,24	38,74	4.175,54	5.177,99

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE – Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA:	16/11/2022	BDI:	24.00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83.85% 47.76%
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	Composições:	PRÓPRIA	0.00%:	47.46% 0.00%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTISTAS A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
87527		ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014							
11.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	133,66	102,39	126,96	13.685,45	16.969,47
11.5	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	3,74	851,93	1.056,39	3.186,22	3.950,90
ESQUADRIAS									
11.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	23,71	321,62	398,81	7.625,61	9.455,79
11.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	7,92	520,03	644,84	4.118,64	5.107,13
11.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	572,77	710,23	3.436,62	4.261,38
12		PILARES E VIGAS E LAJE						98.789,26	122.513,36
12.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.438,39	13,99	17,35	20.123,08	24.956,07
12.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm	SEINFRA	KG	2.235,23	12,23	15,17	27.336,86	33.908,44
12.3	99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA), AF_10/2021	SINAPI	M3	71,84	495,45	614,36	35.593,13	44.135,62
12.4	C4415	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	72,32	105,90	131,32	7.658,69	9.497,06
12.5	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	94,94	85,08	105,50	8.077,50	10.016,17
13		BANHEIRO PÚBLICO						24.004,42	29.764,32
13.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	135,46	102,39	126,96	13.869,75	17.198,00
13.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ	SEINFRA	M2	135,46	8,02	9,94	1.086,39	1.346,47

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.constritoraconfahnt.com.br Email: confahnt@constritoraconfahnt.com.br



[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SH-TP010/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H
DADOS BANCÁRIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA :	16/11/2022	BDI :	24,00%
FONTE	VERSAO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		0,00%	0,00%
PRÓPRIA			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C1120	30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)							
13.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	20,64	59,13	73,32	1.220,44	1.513,32
13.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLÍER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	20,64	3,22	3,99	66,46	82,35
13.5	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	20,64	31,24	38,74	644,79	799,59
13.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,80	78,04	96,77	140,47	174,19
13.7	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, SIACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	2,00	729,02	903,98	1.458,04	1.807,96
13.8	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	593,24	735,62	1.186,48	1.471,24
13.9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	8,00	489,96	607,55	3.919,68	4.860,40
13.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	30,58	37,92	244,64	303,36
13.11	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	41,82	51,86	167,28	207,44
14	MERCADO DO PEIXE							16.639,07	20.632,22
ALVENARIA									
14.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	20,70	59,13	73,32	1.223,99	1.517,72
REVESTIMENTOS									
14.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	SINAPI	M2	58,01	3,22	3,99	186,79	231,46

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfahnt.com.br Email: confahnt@construtoraconfahnt.com.br



[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306	DATA :	16/11/2022	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306	FONTE	SEINFRA	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	HORA	0,00% 0,00%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	Composições PROPRIA			
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, AS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.3	87879	INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESP-ESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	58,01	31,24	38,74	1.812,23	2.247,31
14.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	SEINFRA	M2	58,01	102,39	126,96	5.939,64	7.364,95
14.5	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,75	476,23	590,53	1.309,63	1.623,96
ESQUADRIAS									
14.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	10,63	321,62	398,81	3.418,82	4.239,35
14.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,98	520,03	644,84	1.029,66	1.276,78
14.8	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	572,77	710,23	1.718,31	2.130,69
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
15.1	95647	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIADORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	SINAPI	UN	7,00	691,79	857,82	4.842,53	6.004,74
15.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	1.595,00	35,37	43,86	56.415,15	69.956,70
15.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	29,00	82,36	102,13	2.388,44	2.961,77
15.4	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	8,00	209,58	259,88	1.676,64	2.079,04
15.5	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,	SINAPI	M	80,00	37,71	46,76	3.016,80	3.740,80

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
 CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077308-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA :	16/11/2022	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077308-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	SEINFRA	HORA	83,85%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	VERSÃO	2022/01	COM DESONERAÇÃO	83,55%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPRIA		COM DESONERAÇÃO	47,46%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composições		0,00%	0,00%
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.6	C4926	ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS, AF. 10/2015	SEINFRA	UN	32,00	48,06	59,59	1.537,92	1.906,88
15.7	91795	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INS.1. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES; FIXAÇÕES; P/ PRÉDIOS, AF. 10/2015	SINAPI	M	200,00	62,20	77,13	12.440,00	15.426,00
15.8	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	SINAPI	UN	32,00	346,13	429,20	11.076,16	13.734,40
16	DRENAGEM							43.226,99	53.601,69
16.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø= 100cm	SEINFRA	M	77,21	302,03	374,52	23.319,74	28.916,69
16.2	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF. 12/2020	SINAPI	UN	5,00	3.327,59	4.126,21	16.637,95	20.631,05
16.3	00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	SINAPI	UN	5,00	653,86	810,79	3.269,30	4.053,95
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							191.420,86	237.371,45
17.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	2.800,00	5,04	6,25	14.112,00	17.500,00
17.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	4.160,00	7,11	8,82	29.577,60	36.691,20
17.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	105,00	197,11	244,42	20.696,55	25.664,10
17.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED	SINAPI	UN	100,00	133,15	165,11	13.315,00	16.511,00

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/Ce - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.constitutoraconfaht.com.br Email: confaht@constitutoraconfaht.com.br



[Handwritten Signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



CONFAHT
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.5	97607	DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020							
17.6	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	144,69	179,42	1.157,52	1.435,36
17.7	00039391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	21,00	55,17	68,41	1.158,57	1.436,61
17.8	92004	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	160,00	40,55	50,28	6.488,00	8.044,80
17.9	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	65,90	81,72	329,50	408,60
17.10	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	64,00	36,63	45,42	2.344,32	2.906,88
17.11	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.200,00	9,68	12,00	21.296,00	26.400,00
17.12	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	70,00	11,72	14,53	820,40	1.017,10
17.13	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	110,00	13,17	16,33	1.448,70	1.796,30
17.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	100,00	11,79	14,62	1.179,00	1.462,00
17.15	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	70,00	12,25	15,19	857,50	1.063,30
17.16	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SEINFRA	UN	3,00	441,17	547,05	1.323,51	1.641,15
17.17	00043092	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16	SINAPI	UN	5,00	8.689,57	10.775,07	43.447,85	53.875,35



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



CONFAHT
CONSTRUTORA & INCORPORADORA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.18	00043091	MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	6.517,17	8.081,29	6.517,17	8.081,29
17.19	101877	MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	90,00	50,90	63,12	4.581,00	5.680,80
17.20	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SEINFRA	UN	1,00	170,79	211,78	170,79	211,78
17.21	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SEINFRA	UN	1,00	251,12	311,39	251,12	311,39
17.22	C0325	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SEINFRA	UN	22,00	265,33	329,01	5.837,26	7.238,22
17.23	C0631	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SEINFRA	UN	50,00	256,17	317,65	12.808,50	15.882,50
18	PINTURA							28.622,57	35.491,92
18.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	7,56	20,52	25,44	155,13	192,33
18.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	628,95	19,18	23,78	12.063,26	14.956,43
18.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	584,03	20,57	25,51	12.013,50	14.898,61
18.4	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	SINAPI	M2	50,28	18,75	23,25	942,75	1.169,01
18.5	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	44,93	76,74	95,16	3.447,93	4.275,54
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							19.995,88	24.794,99

ESQUADRIAS ÁREAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306		
DESCRIÇÃO:	71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
MODALIDADE:	71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Contia: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Contia: 130028927		
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PROPRIA	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
19.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	44,02	321,62	398,81	14.157,71	17.555,62
19.2	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	3,78	320,44	397,35	1.211,26	1.501,98
19.3	C1175	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X10X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	M2	19,37	238,87	296,20	4.626,91	5.737,39
20	LIMPEZA DA OBRA							15.588,42	19.332,02
20.1	C1825	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	1.980,74	7,87	9,76	15.588,42	19.332,02

VALOR BDI TOTAL:	368.812,75
VALOR ORÇAMENTO:	1.528.214,76
VALOR TOTAL:	1.896.027,51

Um Milhão Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Vinte e Sete reais e Cinqüenta e Um centavos

Fabio Mota Holanda
 Fabio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82



RESUMO DO ORÇAMENTO							
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DATA: 16/11/2022		BDI: 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF		
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.087,62	3,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.761,71	0,73
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	70.196,27	3,70
4	PAVIMENTAÇÃO	340.156,15	17,95
5	TELHADO	252.574,77	13,33
6	BOXES	70.886,66	3,74
7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO	137.602,08	7,26
8	LOJINHAS	71.462,34	3,77
9	QUIOSQUE 01 A 06	63.614,27	2,83
10	BOX 07 AO 10 E BOX 17 AO 24	115.087,31	6,07
11	BOX 11 AO 16	47.286,03	2,50
12	PILARES E VIGAS E LAJE	122.513,36	6,46
13	BANHEIRO PÚBLICO	29.764,32	1,57
14	MERCADO DO PEIXE	20.632,22	1,09
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	115.810,33	6,11
16	DRENAGEM	53.601,69	2,83
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	237.371,45	12,53
18	PINTURA	35.491,92	1,87
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.794,99	1,31
20	LIMPEZA DA OBRA	19.332,02	1,02

VALOR BDI TOTAL: 366.812,75 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 1.528.214,76
VALOR TOTAL: 1.895.027,51

Um Milhão Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Vinte e Sete reais e Cinquenta e Um centavos


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL
ORÇAMENTIST A ENG:	ORÇAMENTIST -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA :	16/11/2022	BDI :	24,00%
FONTE SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85% 47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	DIAS	83,55% 47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.087,62	4,58%	2.889,41	6.655,74	8.699,78	6.857,62	7.204,61	7.438,03	8.176,16	8.450,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.761,71	4,58%	630,29	1.451,86	1.897,74	1.495,90	1.571,59	2.555,55	1.783,52	752,75
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	70.196,27	4,58%	3.214,99	7.405,71	9.680,07	7.630,33	8.016,41	13.035,45	9.097,44	3.839,73
4	PAVIMENTAÇÃO	340.156,15	4,58%	15.579,15	35.886,47	46.907,53	36.974,97	38.845,83	63.167,00	44.084,24	18.606,55
5	TELHADO	252.574,77	4,58%	11.567,92	26.646,64	34.830,06	27.454,88	28.844,04	46.903,13	32.733,69	13.815,94
6	BOXES	70.886,66	4,58%	3.246,61	7.478,54	9.775,27	7.705,38	8.095,26	13.163,65	9.186,91	3.877,50
7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO	137.602,08	4,58%	6.302,18	14.517,02	18.975,33	14.957,35	15.714,16	25.552,71	17.833,23	7.526,81
8	LOJINHAS	71.462,34	4,58%	3.272,98	7.539,28	9.854,66	7.767,96	8.161,00	13.270,56	9.261,52	3.908,97
9	QUIOSQUE 01 A 06	53.614,27	4,58%	2.455,53	5.656,31	7.393,41	5.827,87	6.122,75	9.956,17	6.948,41	2.932,70
10	BOX 07 AO 10 E BOX 17 AO 24	115.087,31	4,58%	5.271,00	12.141,71	15.870,54	12.509,99	13.142,97	21.371,71	14.915,32	6.296,28
11	BOX 11 AO 16	47.286,03	4,58%	2.165,70	4.988,68	6.520,74	5.139,99	5.400,06	8.781,02	6.128,27	2.586,55

Página: 16

FORTALEZA-CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2022
CONFHAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
 Av. Desembargador Moreira, nº 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
 Dionísio Torres, Fortaleza/CE - Cep.: 60.170-172
 Fone/Fax: +55 85 3226 0118 - 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
 Site: www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

DESCRIÇÃO: REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022

CONTRATANT E: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA/HORA DA LICITAÇÃO: 16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H

DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTIST A ENG: -ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04

DATA: 16/11/2022 **BDI:** 24,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
SINAPI	2022/01	COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 02/2022
Composições				
			PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
12	PILARES E VIGAS E LAJE	122.513,36	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			5.611,11	12.925,16	16.894,59	13.317,20	13.991,03	14.444,33	22.750,73	15.877,73	6.701,48
13	BANHEIRO PÚBLICO	29.764,32	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			1.363,21	3.140,14	4.104,50	3.235,38	3.399,09	3.509,21	5.527,23	3.857,46	1.628,10
14	MERCADO DO PEIXE	20.632,22	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			944,96	2.176,70	2.845,18	2.242,72	2.356,20	2.432,54	3.831,40	2.673,94	1.128,58
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	115.810,33	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			5.304,11	12.217,99	15.970,24	12.568,58	13.225,54	13.654,04	21.505,98	15.009,02	6.334,83
16	DRENAGEM	53.601,69	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			2.454,96	5.654,98	7.391,67	5.826,50	6.121,31	6.319,64	9.953,83	6.946,78	2.932,02
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	237.371,45	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			10.871,61	25.042,69	32.733,52	25.802,28	27.107,82	27.986,09	44.079,88	30.763,34	12.984,22
18	PINTURA	35.491,92	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			1.625,53	3.744,40	4.894,34	3.857,97	4.053,18	4.184,50	6.590,85	4.599,75	1.941,40
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.794,99	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			1.135,61	2.615,87	3.419,23	2.695,22	2.831,59	2.923,33	4.604,43	3.213,43	1.356,28
20	LIMPEZA DA OBRA	19.332,02	4,58 %	10,55 %	13,79 %	10,87 %	11,42 %	11,79 %	18,57 %	12,96 %	5,47 %
			885,41	2.039,53	2.665,89	2.101,39	2.207,72	2.279,25	3.589,96	2.505,43	1.057,44
		1.895.027,51	86.792,27	199.925,42	261.324,29	205.989,48	216.412,16	223.423,76	351.906,61	245.595,59	103.657,93
			86.792,27	286.717,69	548.041,98	754.031,46	970.443,62	1.193.867,38	1.545.773,99	1.791.369,58	1.895.027,51




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022		
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H		
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Contas: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927		
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		
ORÇAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04		

DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2021
Composições	PROPRIA		0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	63.087,62	100,00 % 63.087,62
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.761,71	100,00 % 13.761,71
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	70.196,27	100,00 % 70.196,27
4	PAVIMENTAÇÃO	340.156,15	100,00 % 340.156,15
5	TELHADO	252.574,77	100,00 % 252.574,77
6	BOXES	70.886,66	100,00 % 70.886,66
7	BOXES DE FRENTE PARA RUA MANOEL PEIXOTO	137.602,08	100,00 % 137.602,08
8	LOJINHAS	71.462,34	100,00 % 71.462,34
9	QUIOSQUE 01 A 06	53.614,27	100,00 % 53.614,27
10	BOX 07 AO 10 E BOX 17 AO 24	115.087,31	100,00 % 115.087,31
11	BOX 11 AO 16	47.286,03	100,00 % 47.286,03


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPAO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022				
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H				
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				
ORAMENTIST A ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04				

DATA:	16/11/2022	BDI:	24,00%
FONTE SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
Composições	PROPRIA	02/2022	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
12	PILARES E VIGAS E LAJE	122.513,36	100,00 % 122.513,36
13	BANHEIRO PÚBLICO	29.764,32	100,00 % 29.764,32
14	MERCADO DO PEIXE	20.632,22	100,00 % 20.632,22
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	115.810,33	100,00 % 115.810,33
16	DRENAGEM	53.601,69	100,00 % 53.601,69
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	237.371,45	100,00 % 237.371,45
18	PINTURA	35.491,92	100,00 % 35.491,92
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.794,99	100,00 % 24.794,99
20	LIMPEZA DA OBRA	19.332,02	100,00 % 19.332,02
		1.895.027,51	1.895.027,51


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82



		COMPOSIÇÃO DO BDI					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	DATA: 16/11/2022		BDI: 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,72
TOTAL		6,52
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (2%, Apenas quando houver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA: 16/11/2022		BDI: 24,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG * JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG * ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
----------	----------------	--	--

		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
		DATA : 16/11/2022		BDI : 24,00%		
OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09.00 H					
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927					
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL					
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04					

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA: 16/11/2022	BDI: 24,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	202201 C.M DESONERAÇÃO
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composição	PRÓPRIA
DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) - Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927	HORA	MES
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL	83,85%	47,76%
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL	83,55%	47,46%
ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117 582 103-97 -ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555 539 313-04	0,00%	0,00%
REF:			05/2021
			02/2022



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
----------	----------------	--	--

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 CONFAHT <small>CONSTRUTORA & INCORPORADORA</small>	OBRA:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	DATA : 16/11/2022		BDI : 24,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MERCADO E DO GALPÃO DE FRUTAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME OPERAÇÃO 1077306-71 DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP010/2022	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 02/2022
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 09:00 H	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
	DADOS BANCARIOS:	Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927			
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL			
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL			
	ORÇAMENTISTA ENG:	-ENG. º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D - CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97 -ENG. º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04			



D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Fábio Mota Holanda
 Sócio - Administrador
 CPF: 518.152.903-82