

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



CARTA PROPOSTA

Nova Russas – CE, 22 de Novembro de 2022

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Nova Russas - CE

06

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP002/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP002/2022, cujo objeto é a **MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 194.533,47 (Cento e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Sete centavos)**, com prazo de execução de 03 (três) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** Corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI
CNPJ nº 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG nº 2000097072975 SSP – CE
CPF nº 671.285.483-00

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI
 CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
 Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
 Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
 (88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		DATA : 22/11/2022			BDI : 24,00%	
OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
LOCAL:	RUA ONZE S/N. COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	12/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.142,87	2,64
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.464,48	7,96
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.158,02	1,62
4	PAREDES E PAINÉIS	4.015,13	2,06
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.122,28	7,26
6	COBERTURA	46.708,00	24,01
7	PISOS E BANCADAS	48.054,57	20,59
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.229,43	2,17
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.358,88	1,21
10	PINTURA	16.858,50	8,67
11	SERVIÇOS DIVERSOS	4.783,50	2,46
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.652,80	19,35
	VALOR BDI TOTAL:	37.652,80	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	156.886,67	
	VALOR TOTAL:	194.539,47	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 194.533,47 (Cento e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Sete centavos)

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI

[Assinatura]
 Alexandre Lima
 Administrador

[Assinatura]
 Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE		SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
				SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				Composição:		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.142,87
1.1	COMP-NOVA-RUSSAS-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	UNID	1,00	5.142,87	5.142,87
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.464,48
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,88	887,28
2.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	450,00	10,69	4.810,50
2.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIOSLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,97	51,62	101,69
2.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	236,64	23,93	5.662,80
2.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	214,00	12,05	2.578,70
	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	15,12	13,77	208,20
	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	24,75	22,37	553,66
2.6	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	15,00	8,60	129,00
2.9	C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	15,00	35,51	532,65
3		MOVIMENTO DE TERRA					3.158,02
3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	70,46	21,35	1.504,32
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	70,46	23,47	1.653,70
4		PAREDES E PAINÉIS					4.015,13
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	29,19	58,30	1.701,78
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	58,38	6,04	352,62
4.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	58,38	29,93	1.747,31
4.4	SMENR010	LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO	Composições Próprias	M2	1,00	213,42	213,42
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					14.122,29
5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	738,33	2.214,99
5.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	761,68	4.570,08
5.3	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	357,49	357,49
5.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.597,07	3.597,07
	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OPACO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	238,76	1.604,19
5.6	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,30	298,17	1.878,47
6		COBERTURA					46.708,00
6.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	236,64	148,02	35.027,45
6.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	236,64	49,36	11.680,55
7		PISOS E BANCADAS					40.064,57
7.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	214,00	37,11	7.941,54
7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	214,00	112,16	24.002,24
7.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	7,94	469,75	3.729,82
7.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	14,42	103,64	1.494,49
7.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	72,09	40,04	2.886,48
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					4.220,43
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	209,23	1.046,15
8.2	C4802	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	5,00	202,49	1.012,45
8.3	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	720,61	2.161,83
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.358,88
9.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	SINAPI	UN	16,00	147,43	2.358,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI
 CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
 Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
 Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
 (88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
10		PINTURA							16.856,50
10.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	105,48	20,30	2.141,24	
10.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA		SEINFRA	M2	383,19	11,57	4.433,51	
10.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		SEINFRA	M2	383,19	18,92	7.249,95	
10.4	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO		SEINFRA	M2	26,70	75,70	2.021,19	
10.5	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		SEINFRA	M2	27,72	16,28	451,28	
10.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		SEINFRA	M2	27,72	20,25	561,33	
11		SERVIÇOS DIVERSOS							4.783,50
	C1628	LIMPEZA GERAL		SEINFRA	M2	450,00	10,63	4.783,50	
VALOR BDI TOTAL:								37.652,80	
VALOR ORÇAMENTO:								156.886,57	
VALOR TOTAL:								194.539,47	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 194.533,47 (Cento e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Sete centavos)

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI

APLA Sandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
Engenheiro Civil
CREA - CE 55096



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<p>Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022	BDI: 24,00%			
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RFP.
	LOCAL:	RUA ONZE S/N. COHAB. NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,63%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.142,87	40,00%	30,00%	30,00%	100,00' %'
			2.057,15	1.542,86	1.542,86	5.142,87
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.464,48	100,00%			100,00' %'
			15.464,48			15.464,48
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.158,02	100,00%			100,00' %'
			3.158,02			3.158,02
4	PAREDES E PAINÉIS	4.015,13	50,00%	50,00%		100,00' %'
			2.007,57	2.007,56		4.015,13
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.122,29	20,00%	60,00%	20,00%	100,00' %'
			2.824,46	8.473,37	2.824,46	14.122,29
6	COBERTURA	46.708,00		40,00%	60,00%	100,00' %'
				18.683,20	28.024,80	46.708,00
7	PISOS E BANCADAS	40.054,57	60,00%	40,00%		100,00' %'
			24.032,74	16.021,83		40.054,57
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.220,43	60,00%	40,00%		100,00' %'
			2.532,26	1.688,17		4.220,43
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.358,88	60,00%	40,00%		100,00' %'
			1.415,33	943,55		2.358,88
10	PINTURA	16.858,50			100,00%	100,00' %'
					16.858,50	16.858,50
11	SERVIÇOS DIVERSOS	4.783,50			100,00%	100,00' %'
					4.783,50	4.783,50
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.652,80	34,10%	31,46%	34,44%	100,00' %'
			12.839,60	11.845,57	12.967,63	37.652,80
		194.539,47	66.331,61	127.537,72	194.539,47	194.539,47

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alcides Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022		BDI: 24,00%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA ONZE S/N. COHAB. NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,89%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,50%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				0,00%	
				12/2021	
				03/2017	
				06/2021	

COMP-NOVA-RUSSAS-ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UNID)

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,24000000	3.769,78
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,28000000	15.136,14
TOTAL Mão de Obra:					5.142,87
VALOR:					5.142,87

SMENR010 - LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO (M2)

Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	5,31
18267	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	SEINFRA	KG	0,65000000	52,17
1087063	AZULEJO 33,8x64,3cm ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA ALBORG FALL CEUSA	SBC	M2	1,10000000	96,58
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	6,06000000	0,68
11871	SODA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,10000000	12,26
TOTAL Material:					148,03
Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,18
TOTAL Mão de Obra:					67,39
VALOR:					213,42

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022	BDI: 24,00%			
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%	06/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

1.1. COMP-NOVA-RUSSAS-ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (UNID)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,24000000	3.769,78	904,75
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,28000000	15.136,14	4.238,12
TOTAL Mão de Obra:						5.142,87
VALOR:						5.142,87

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34.7500	35.4450
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24.4000	24.4000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12.3100	55.3950
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15.1700	2.2755
TOTAL Material:						117.5155
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15.1800	30.3600
TOTAL Mão de Obra:						30.3600
VALOR:						147,88

2.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	20.7100	4.1420
TOTAL Material:						4.1420
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	16.3800	6.5520
TOTAL Mão de Obra:						6.5520
VALOR:						10,69

2.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20.2800	6.0840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15.1800	45.5400
TOTAL Mão de Obra:						51.6240
VALOR:						51,62

2.4. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16.3800	21.2940
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20.2800	2.6364
TOTAL Mão de Obra:						23.9304
VALOR:						23,93


2.5. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20.2800	1.4196
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15.1800	10.6260
TOTAL Mão de Obra:						12.0456
VALOR:						12,05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022	BDI: 24,00%			
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

2.6. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,2800	1,6224
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,1800	12,1440
TOTAL Mão de Obra:					13,7664
VALOR:					13,77

2.7. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,2800	2,6364
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,1800	19,7340
TOTAL Mão de Obra:					22,3704
VALOR:					22,37

2.8. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,2800	1,0140
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,1800	7,5900
TOTAL Mão de Obra:					8,6040
VALOR:					8,60

2.9. C3251 - CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,7600	0,0000
10753 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	19,0700	1,9070
TOTAL Equipamento:					1,9070
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,2800	2,0280
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,1800	15,1800
TOTAL Mão de Obra:					17,2080
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269 CONCRETO PMBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,04750000	345,2300	16,3964
TOTAL Serviço:					16,3964
VALOR:					35,51

3.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	43,4200	10,4208
TOTAL Equipamento:					10,4208
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,1800	10,9296
TOTAL Mão de Obra:					10,9296
VALOR:					21,35


3.2. C2833 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	126,7400	23,4722
TOTAL Equipamento:					23,4722
VALOR:					23,47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA:	22/11/2022		BDI:	24,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	08/2021	
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017	
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021		
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021		
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,9100	0,9887
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0700	2,3326
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6800	16,5000
TOTAL Material:						21,0203
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,2800	20,2800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,1800	17,0016
TOTAL Mão de Obra:						37,2816
VALOR:						58,30

4.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,9100	0,4021
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:						1,7386
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,2800	2,0280
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,1800	2,2770
TOTAL Mão de Obra:						4,3050
VALOR:						6,04

4.3. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,9100	1,6018
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5500	4,0150
TOTAL Material:						5,6168
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,2800	12,1680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,1800	12,1440
TOTAL Mão de Obra:						24,3120
VALOR:						29,93


4.4. SMENR010 - LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	5,31	0,53
18287	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	SEINFRA	KG	0,65000000	52,17	33,91
1087063	AZULEJO 33,8x64,3cm ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA ALBORG FALL CEUSA	SBC	M2	1,10000000	96,58	106,24
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	6,06000000	0,68	4,12
11871	SÓDA CAUSTICA	SEINFRA	KG	0,10000000	12,26	1,23
TOTAL Material:						146,03
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,28	44,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,18	22,77
TOTAL Mão de Obra:						67,39
VALOR:						213,42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022	BDI: 24,00%			
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SRC:	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	93,55%	47,46%	12/2021
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,3800	74,7800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	357,4900	357,4900
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	306,0800	306,0800
TOTAL Serviço:					738,3300
VALOR:					738,33

5.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,3800	74,7800
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	357,4900	357,4900
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	329,4300	329,4300
TOTAL Serviço:					761,6800
VALOR:					761,68

5.3. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	85,9100	0,8986
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	160,4200	160,4200
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0700	1,8404
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,0200	112,3020
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2600	3,1200
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,1700	3,0340
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:					288,5150

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,3800	8,1900
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,2800	10,1400
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,2800	28,3920
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,1800	21,2520
TOTAL Mão de Obra:					67,9740
VALOR:					357,49


5.4. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,6400	17,2640
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,2800	5,5640
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,3600	29,0680
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,80000000	34,3800	89,3880
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,80000000	28,4000	73,8400
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	105,3400	136,9420
11525 MOLA HIDRAULICA PI PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	590,1400	1.534,3640
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,7500	30,5500
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,3200	91,8320
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	323,2100	1.588,2539
TOTAL Material:					3.587,0689
VALOR:					3.587,07

A

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022		BDI: 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.5. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	238,7600	238,7600
TOTAL Material:						238,7600
VALOR:						238,76

5.6. C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,5100	14,2650
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	285,5700	285,5700
TOTAL Material:						278,8350

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,3800	8,1900
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,2800	10,1400
TOTAL Mão de Obra:						18,3300
VALOR:						298,17

6.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,8000	19,8000
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,7000	23,5410
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,1700	1,8204
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6900	22,7700
TOTAL Material:						72,3614

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,3800	16,3800
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,2800	20,2800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,2800	22,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,1800	16,6980
TOTAL Mão de Obra:						75,6660
VALOR:						148,02

6.2. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,6900	10,3500
TOTAL Material:						10,3500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,2800	22,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,1800	16,6980
TOTAL Mão de Obra:						39,0060
VALOR:						49,36

7.1. C1811 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03800000	21,8000	0,7848
TOTAL Equipamento:						0,7848

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,9100	2,1882

A

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ONZE 9/N, COHAB. NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,4000	3,2736
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5500	6,0500
TOTAL Material:						11,5118
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,2800	8,1120
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,1800	16,6980
TOTAL Mão de Obra:						24,8100
VALOR:						37,11

7.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2200	0,2440
10748	MÁQUINA DE POUR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL Equipamento:						0,9240
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	72,9600	2,1888
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,7800	2,3670
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,7800	0,5334
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	35,9400	3,5940
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	34,3400	1,7170
11316	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL Material:						38,2842
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,2800	30,4200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,2800	24,3360
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,1800	18,2160
TOTAL Mão de Obra:						72,9720
VALOR:						112,16

7.3. C0367 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	72,9600	0,5837
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	412,7100	412,7100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5500	1,7600
TOTAL Material:						415,0537
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,2800	24,3360
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,1800	30,3600
TOTAL Mão de Obra:						54,6960
VALOR:						469,75


7.4. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	72,9600	83,9040
TOTAL Material:						83,9040
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,1800	19,7340
TOTAL Mão de Obra:						19,7340

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ, 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022	BDI: 24,00%			
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	RUA ONZE S/N. COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
						VALOR:	103,64

7.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,8500	2,0325
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,2400	0,1691
TOTAL Equipamento:						2,2016
Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	85,9100	3,7437
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00850000	59,0400	0,3838
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5500	28,0500
TOTAL Material:						32,1775
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,2800	3,2347
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,1800	2,4212
TOTAL Mão de Obra:						5,6559
VALOR:						40,04

8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,9600	0,2554
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0700	2,6750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5500	1,3750
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5800	1,1600
10685	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7200	6,8800
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8800	4,8800
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5100	3,0200
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8900	2,8900
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2500	3,2500
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,9200	3,5040
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,5500	32,7500
TOTAL Material:						62,6194
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,3800	49,1400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,8400	59,5200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,1800	37,9500
TOTAL Mão de Obra:						146,6100
VALOR:						209,23


8.2. C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	72,9600	0,2918
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,3000	29,3000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0700	3,2100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5500	1,6500
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3600	2,7200
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,8200	5,7300
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,00000000	6,4900	12,9800
TOTAL Material:						55,8818
Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022		BDI: 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	96,74%	-
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composição		PROPRIA	0,00%
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,3800	49,1400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,8400	59,5200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,1800	37,9500
TOTAL Mão de Obra:						148,6100
VALOR:						202,48

8.3. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	SEINFRA	KG	0,60000000	8,0900	4,8540
10108	SEINFRA	M3	0,01900000	72,9600	1,3862
10805	SEINFRA	KG	9,83000000	0,5500	5,4065
11180	SEINFRA	M	1,13000000	0,2700	0,3051
11605	SEINFRA	M3	0,02800000	72,1600	1,8762
11649	SEINFRA	UN	1,00000000	214,2500	214,2500
11863	SEINFRA	UN	1,00000000	160,2500	160,2500
12131	SEINFRA	UN	1,00000000	84,4900	84,4900
12264	SEINFRA	UN	1,00000000	43,0100	43,0100
TOTAL Material:					515,8280

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	3,50000000	16,3800	57,3300
12320	SEINFRA	H	3,50000000	19,8400	69,4400
12391	SEINFRA	H	2,20000000	20,2800	44,6160
12543	SEINFRA	H	2,20000000	15,1800	33,3980
TOTAL Mão de Obra:					204,7820
VALOR:					720,61

9.1. 93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	SINAPI	M	12,60000000	3,64	45,86
91937	SINAPI	UN	0,37500000	9,50	3,56
91940	SINAPI	UN	1,00000000	11,89	11,89
90466	SINAPI	M	2,20000000	10,04	22,08
91842	SINAPI	M	2,00000000	5,12	10,24
91852	SINAPI	M	2,20000000	7,00	15,40
90456	SINAPI	UN	1,00000000	3,19	3,19
90447	SINAPI	M	2,20000000	4,98	10,95
91996	SINAPI	UN	1,00000000	24,26	24,26
TOTAL Serviço:					147,43
VALOR:					147,43

10.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,05000000	16,7900	0,8395
11488	SEINFRA	L	0,12000000	11,6300	1,3956

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



APLA

Empreendimentos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,0100	4,0817
TOTAL Material:						6,4518

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,3800	5,7330
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,2800	8,1120
TOTAL Mão de Obra:						13,8450
VALOR:						20,30

10.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500	1,9950
TOTAL Material:						2,2110

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,3800	3,2760
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,2800	6,0840
TOTAL Mão de Obra:						9,3600
VALOR:						11,57

10.3. C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,8000	1,4160
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7500	3,5275
TOTAL Material:						5,0785

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,3800	5,7330
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,2800	8,1120
TOTAL Mão de Obra:						13,8450
VALOR:						18,92

10.4. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10095	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,07000000	16,7900	1,1753
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,15000000	11,6300	1,7445
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,30000000	19,3100	5,7930
TOTAL Material:						8,9288

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,60000000	16,3800	26,2080
12395	PINTOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,2800	40,5600
TOTAL Mão de Obra:						66,7680
VALOR:						75,70

10.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,9900	4,0005
TOTAL Material:						4,2705

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



APLA

Empreendimentos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA: 22/11/2022		BDI: 24,00%
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERBÃO	HORA
	LOCAL:	RUA ONZE S/N. COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			Composição		0,00%
			PRÓPRIA		0,00%
			REF.		
					12/2021
					05/2021
					03/2017
					11/2021
					12/2021

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,3800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,2800
TOTAL Mão de Obra:					12,0120
VALOR:					16,28

10.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,7900
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3800
1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400
TOTAL Material:					6,4010

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,3800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,2800
TOTAL Mão de Obra:					13,8450
VALOR:					20,25

11.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,1800
TOTAL Mão de Obra:					10,6280
VALOR:					10,63

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alexandro Lima
Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



OBRA:		COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%	
DESCRÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021	
CLIENTE:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017	
		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021	
		SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	12/2021	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
A	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas Financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S + G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	5,72
	TOTAL	6,52

Impostos		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	INSS	2,00
	TOTAL	10,15

BDI = 24,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

OBRA:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEOI) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEOI) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE		SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
				DIURO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,49%	12/2021
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS DE PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alz. Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

OBRA:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		RUA ONZE S/N. COHAB, NOVA RUSSAS - CE		SBC	202112 - Rio Branco	113,53%	-	12/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%	05/2021
				SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	98,74%	-	03/2017
				SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	12/2021
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,68	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,70	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,16	6,25
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		45,38	15,98

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91	3,76
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,96	3,80
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,92
C5	Indenização Adicional	0,41	0,32
TOTAL		14,21	10,89

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,70	5,88
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,33
TOTAL		17,14	6,21

Horista = 113,53%
Mensalista = 69,88%

A+B+C+D

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Alcidesandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
 APLA Empreendimentos CNPJ: 24.614.233/0001-42	OBRA:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	DATA:	22/11/2022 BDI : 24,00%		
	DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	FONTE:	VERSÃO	REF.	
	LOCAL:	RUA ONZE S/N, COHAB, NOVA RUSSAS - CE	SBC	2021/12 - Rio Branco	113,53%	12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE	SPINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	03/2017
			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	11/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,95%	12/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14


Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Ata Sebastião Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096



OBRA:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		DATA : 22/11/2022		BDI : 24,00%		
DESCRIÇÃO:		MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:		RUA ONZE S/N. COMAB, NOVA RUSSAS - CE		SEC	2021/12 - Rio Branco	113,33%	-	12/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,78%	05/2021
				SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
				SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	11/2021
				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	53,55%	47,48%	12/2021
				Com.associação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,68	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	9,51	7,23
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,86	16,98

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,21
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32	0,24
C3	Férias Indenizadas	3,73	2,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65	3,53
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
TOTAL		14,71	11,17

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,87	2,85
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		8,37	3,23

Horista = 86,74%
 Mensalista = 48,18%

A + B + C + D

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Alexandre Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI
CNPJ Nº 24.614.233/0001-42 CGF Nº 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, Nº 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Nova Russas - CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. SS-TP002/2022

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE


FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@gmail.com

CPF nº 671.285.483-00

Nova Russas – CE, 22 de Novembro de 2022

APLA COMÉRCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI


Alex Sandro Lima
Administrador