



## CARTA PROPOSTA



Nova Russas/Ce, 11 de Outubro de 2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

Att.: Setor de Compras Nova Russas /Ce

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA**, pelo preço global de **R\$25.200,56 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. Atenciosamente,

JOSE NILTON  
ARAGAO  
JUNIOR:665821  
72387

Registro de Empresa nº 078/2018  
CNPJ nº 13.768.379/0001-97  
RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA Nº 850 CENTRO - NOVA RUSSAS - CE - CEP: 62200-000  
Fone/Fax: 85 3672 0668 Email: apoloconstrucoes@hotman.com

José Nilton Aragão Júnior  
RG N°: 34590552000 SSP/CE  
CPF N° 665.821.723-87  
Sócio Administrador

AMILTON  
ALBUQUERQUE  
PONTES:385830  
20310


Registro de Empresa nº 078/2018  
CNPJ nº 13.768.379/0001-97  
RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUSA Nº 850 CENTRO - NOVA RUSSAS - CE - CEP: 62200-000  
Fone/Fax: 85 3672 0668 Email: apoloconstrucoes@hotman.com

Amilton Albuquerque Pontes  
CREA:11158  
ENG. CIVIL



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b>	11/10/2022	<b>BDI:</b>	24,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONÇALVES ROSA	<b>FONTE:</b>	VERBÃO	<b>HORA:</b>	MES
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	REC:	201209 - FOMENSA	112,76%	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	REINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,40%
		SEINFRA:	201811 COM DESONERAÇÃO	88,81%	0,00%
		SELVIO:	202204 COM DESONERAÇÃO		
		SEINFRA:	202208 COM DESONERAÇÃO	89,55%	17,40%
		SEINFRA:	PROFRA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇO PRELIMINAR</b>						<b>1.721,36</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	4,00	430,34	1.721,36
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADAS</b>						<b>1.407,00</b>
2.1	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	30,00	13,06	391,80
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,00	56,21	505,89
2.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,00	26,97	242,73
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	9,00	29,62	266,58
<b>3</b>	<b>PAISAGISMO</b>						<b>17.434,90</b>
3.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	28,00	21,34	597,52
3.2	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	SEINFRA	M2	72,00	231,74	16.685,28
	C1612	LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	2,00	76,05	152,10
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>						<b>4.637,30</b>
4.1	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	100,00	9,97	997,00
4.2	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	10,00	364,03	3.640,30
<b>* VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>4.677,41</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>20.323,16</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>25.200,66</b>	

JOSE NILTON  
ARAGAO  
JUNIOR:66582  
172387

José Nilton Aragão Júnior  
RG Nº: 34590552000 SSP/CE  
CPF Nº 665.821.723-87  
Sócio Administrador

AMILTON  
ALBUQUERQUE  
PONTES:385830  
20310

Amilton Albuquerque Pontes  
CREA. 11 158  
ENGENHEIRO CIVIL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b> 11/10/2022	<b>BDI:</b> 24,00%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REP</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	202206 - Fonteira	112,78%		05/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SEINFRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SEINFRA	202204 COM DESONERAÇÃO			07/2022
		SEINFRA	202208 COM DESONERAÇÃO	83,90%	47,40%	05/2022
		Contribuição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,00000000	24,5300	0,0000
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES. IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,00102822	87,5300	0,0890
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,00000000	31,6000	0,0000
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	0,00182741	49,2500	0,0900
<b>TOTAL Material</b>					<b>0,1800</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,00433318	20,7700	0,0900
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,00433318	20,7700	0,0900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00578778	15,5500	0,0900
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>0,2700</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,65907889	525,8800	346,5964
<b>TOTAL Serviço</b>					<b>346,5964</b>

**VALOR: 347,05**

### 2.1. C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25324988	20,7700	5,2600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,33890674	15,5500	5,2700
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>10,5300</b>

**VALOR: 10,53**

### 2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,91511254	15,5500	45,3300
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>45,3300</b>

**VALOR: 45,33**

### 2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,48967149	44,3913	21,7372
<b>TOTAL Equipamento</b>					<b>21,7372</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00064309	15,5500	0,0100
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>0,0100</b>

**VALOR: 21,75**



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b>	11/10/2022	<b>BDI:</b>	24,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	202208 - Forneira	112,76%		09/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	0273 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SEINFRA	201611 COM DESONERAÇÃO	68,81%		03/2017
		SEINFRA	202204 COM DESONERAÇÃO			07/2022
		SEINFRA	202208 COM DESONERAÇÃO	83,56%		09/2022
		SEINFRA	PRIMEIRA	0,00%		

### 2.4. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18424771	129,8624	23,8900
TOTAL Equipamento					23,8900
<b>VALOR:</b>					<b>23,89</b>

### 3.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,89317759	6,4200	5,6700
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05385474	107,1400	5,7700
TOTAL Material					11,4400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,34406678	16,7700	5,7700
TOTAL Mão de Obra					5,7700
<b>VALOR:</b>					<b>17,21</b>

### 3.2. C1452 - HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11245 HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA	SEINFRA	UN	0,00000000	6,0600	0,0000
TOTAL Material					0,0000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	9,86226932	18,9500	186,8900
TOTAL Mão de Obra					186,8900
<b>VALOR:</b>					<b>186,89</b>


### 3.3. C1612 - LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,19914351	74,7200	14,8800
11854 SEIXO ROLADO	SEINFRA	M3	0,18073606	82,3300	14,8800
TOTAL Material					29,7600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75974956	20,7700	15,7800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,01543405	15,5500	15,7900
TOTAL Mão de Obra					31,5700
<b>VALOR:</b>					<b>61,33</b>

### 4.1. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm<sup>2</sup> (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b>	11/10/2022		<b>BDI:</b>	24,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>ORÇAMENTO:</b>	202208 - Finalizada	<b>HORA:</b>	112,70%	<b>REF:</b>	09/2022	
	<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	<b>SEINFRA:</b>	02714 COM DESONERAÇÃO	<b>SEINFRA:</b>	83,85%	<b>SEINFRA:</b>	47,78%	09/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	<b>SICRO:</b>	201911 COM DESONERAÇÃO	<b>SICRO:</b>	98,81%	<b>SICRO:</b>	07/2022	
			<b>SINAPI:</b>	202204 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI:</b>	83,55%	<b>SINAPI:</b>	09/2022	
		<b>Composição:</b>	PRÓPRIA	<b>Composição:</b>	0,00%	<b>Composição:</b>	0,00%		



18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	0,67848100	3,9500	2,6800
<b>TOTAL Material</b>						<b>2,6800</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15980918	16,7700	2,6800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12903224	20,7700	2,6800
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>5,3600</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>8,04</b>	

### 4.2. C4808 - BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBURIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBURIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	0,00000000	250,0000	0,0000
<b>TOTAL Material</b>					<b>0,0000</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,75283208	16,7700	146,7850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,06716342	20,7700	146,7850
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>293,5700</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>293,57</b>	

**JOSE NILTON ARAGAO**  
**JUNIOR:66582172387**  
 José Nilton Aragão Júnior  
 RG N°: 34590552000 SSP/CE  
 CPF N° 665.821.723-87  
 Sócio Administrador

**AMILTON ALBUQUERQUE PONTES:38583020310**  
 Amilton Albuquerque Pontes  
 CREA. 11 158  
 ENGENHEIRO CIVIL



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b>	11/10/2022	<b>BDI:</b>	24,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>FONTE:</b>	VERSÃO	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	SBC	202209 - Fortaleza	112,78%		09/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SE-TERA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SIC-RO	201911 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SIC-PO	202204 COM DESONERAÇÃO			07/2022
		SIN-AP	202206 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,49%	08/2022
		Completar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINAR	1.721,36	100,00 %	100,00 %
		<b>1.721,36</b>	<b>1.721,36</b>	<b>1.721,36</b>
2	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADAS	1.407,00	100,00 %	100,00 %
		<b>1.407,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>1.407,00</b>
3	PAISAGISMO	17.434,90	100,00 %	100,00 %
		<b>17.434,90</b>	<b>17.434,90</b>	<b>17.434,90</b>
4	INSTALAÇÃO ELETRICA	4.637,30	100,00 %	100,00 %
		<b>4.637,30</b>	<b>4.637,30</b>	<b>4.637,30</b>
		<b>25.200,56</b>	<b>25.200,56</b>	<b>25.200,56</b>



**JOSE NILTON ARAGAO JUNIOR:6658217 238 /**

**José Nilton Aragão Júnior**  
RG N°: 34590552000 SSP/CE  
CPF N° 665.821.723-87  
Sócio Administrador

**AMILTON ALBUQUERQUE PONTES:38583 020310**

**Amilton Albuquerque Pontes**  
CREA. 11 158  
ENGENHEIRO CIVIL



### COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>DATA:</b> 11/10/2022	<b>BDI: 24,00%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEC:	202206 - Fortaleza	112,70%		09/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SOIN RA:	02711 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SI. RC1:	201811 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
		SI. RC2:	202204 COM DESONERAÇÃO			07/2022
		SI. RC3:	202206 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,40%	09/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,26
	<b>TOTAL</b>	<b>7,58</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>3,52</b>
I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>



**BDI = 24,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE NILTON  
ARAGAO  
JUNIOR.6658217  
2387

José Nilton Aragão Júnior  
RG N°: 34590552000 SSP/CE  
CPF N° 665.821.723-87  
Sócio Administrador

AMILTON  
ALBUQUERQUE  
PONTES.38583  
020310

Amlton Albuquerque Pontes  
CREA. 11 158  
ENGENHEIRO CIVIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	DATA:	11/10/2022 BDI: 24,00%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO JARDIM DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA	ORÇATE	VERBAS	HORA MÊS REP
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEC	202209 Fortaleza	112,76% 08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DESCRIÇÃO	MÊS JUNI REMUNERAVEL	66,03% 01/2021
		SEC 03	201911 COM DESONERAÇÃO	88,21% 05/2017
		SEC 02	202204 COM DESONERAÇÃO	07/2022
		SINAPI	202208 COM DESONERAÇÃO	83,59% 47,48% 09/2022
		CONTA-EXC-DE	PROPRIA	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

JOSE NILTON ARAGAO JUNIOR 66582172387

**José Nilton Aragão Júnior**  
**RG N°: 34590552000 SSP/C**  
**CPF N° 665.821.723-87**  
**Sócio Administrador**

AMILTON ALBUQUERQUE PONTES:38583 020310  
**Amiton Albuquerque Pontes**  
**CREA. 11 158**  
**ENGENHEIRO CIVIL**