



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)			
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)			
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			

DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
VERSÃO	2022/07	HORA - MES	08/2022
ORSE	2022/09 - Rio Branco	111,51%	69,89%
SBC	027.1 COM DESONERAÇÃO	113,57%	09/2022
SEINFRA	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMB.DI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		REFORMA GERAL, CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES							528.140,42
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							456,76
1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	60,10	6,08	1,52	7,60	456,76
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							17.255,57
1.2.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	240,71	8,82	2,20	11,02	2.652,62
1.2.2	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	22,42	29,56	7,37	36,93	827,97
1.2.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	170,65	22,92	5,71	28,63	4.885,71
1.2.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	9,76	52,88	13,18	66,06	644,75
1.2.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	200,72	10,58	2,64	13,22	2.653,52
1.2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	14,13	14,10	3,51	17,61	248,83
1.2.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	47,78	23,96	5,97	29,93	1.430,06
1.2.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	47,78	21,85	5,45	27,30	1.304,39
1.2.9	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	347,92	86,70	434,62	2.607,72
1.3		MOVIMENTO DE TERRA							1.677,30
1.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	15,37	41,21	10,27	51,48	791,25
1.3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	7,62	93,08	23,20	116,28	886,05
1.4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA							57.182,32
1.4.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	11,05	546,09	136,09	682,18	7.538,09
1.4.2	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,99	706,20	175,99	882,19	1.755,56
1.4.3	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,46	425,79	106,11	531,90	3.963,99





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023 **BDI:** 24,92%

VERSÃO: 2022/07

ORISE: 2022/09 - Rio Branco


SBC: 111,51% 49,89% 09/2022

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021

SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,40% 10/2022

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1.4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	969,80	13,50	3,36	16,350,83
1.4.5	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	108,03	113,30	28,23	15,289,49
1.4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,94	134,84	33,60	326,77
1.4.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,51	228,25	56,88	1.571,07
1.4.8	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	58,48	142,12	35,42	10.382,54
1.5	PAREDES E PAINES							
1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	208,70	59,80	14,90	15.589,89
1.5.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	M2	14,03	337,19	84,03	5.909,72
1.5.3	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	85,21	381,91	95,17	40.651,99
1.5.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,86	1.662,10	414,20	3.861,92
1.6	REVESTIMENTOS							
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	449,41	6,18	1,54	3.469,45
1.6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	279,99	31,12	7,76	10.886,01
1.6.3	SMENR010	LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO		M2	2,80	235,81	58,76	824,80
1.6.4	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	169,11	28,86	7,19	6.096,42
1.6.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	169,11	75,68	18,86	15.987,66
1.6.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	169,11	8,09	2,02	1.709,70
1.7	PAVIMENTAÇÃO							
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,47	523,71	130,51	654,28
1.7.2	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	192,00	92,31	23,00	22.193,30
								59.373,49





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)			
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)			
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			
		DATA : 23/01/2023	BDI : 24,92%	DATA RES:
		FONTE:	HORA:	VAL:
		ORSE	2022/07	09/2022
		SBC	2022/09 - Rio Branco	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%, 47,76%, 05/2021
		SINAPI	2022/00 COM DESONERAÇÃO	83,55%, 47,46%, 10/2022
		Campesinista	PRÓPRIA	0,00%, 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.7.3	130340	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7x2cm	SBC	M	167,26	20,88	5,20	26,08	4.362,14
1.7.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	397,70	40,80	10,17	50,97	20.270,77
1.7.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	169,91	40,07	9,99	50,06	8.505,69
1.7.6	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	39,77	12,99	3,24	16,23	645,47
1.7.7	C2596	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	30,00	71,32	17,77	89,09	2.672,70
1.7.8	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,00	8,09	2,02	10,11	303,30
1.7.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,60	78,52	19,57	98,09	353,12
1.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
1.8.1	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	23,38	252,80	63,00	315,80	7.383,40
1.8.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,81	492,05	122,62	614,67	2.956,56
1.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	30,03	523,02	130,34	653,36	19.620,40
1.8.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,96	243,29	60,63	303,92	3.330,96
1.8.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	11,36	267,60	66,69	334,29	3.797,53
1.8.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	SEINFRA	M	5,00	224,59	55,97	280,56	1.402,80
1.8.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	22,40	84,86	21,15	106,01	2.374,62
1.9	COBERTURA E FORROS								
1.9.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	171,00	56,11	13,98	70,09	12.065,98
1.9.2	00039428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	SINAPI	M	135,05	7,29	1,82	9,11	1.230,95
TOTAL									76.662,22





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA: 23/01/2023	BDI: 24,92%
DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	PERÍODO: 2022/07	HORA: 111,51% 99,89%
LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE	ORSE: 2022/09 - Rio Branco	DATA REF: 09/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	COM BDI: 113,57%
	SINAPI: 2022/09 CCM DESONERAÇÃO	COM BDI: 83,85% 47,76%
	Composições: PROPRIA	COM BDI: 83,95% 47,46%
		COM BDI: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.9.3	C486	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	268,63	151,42	37,73	189,15	50.811,36
1.9.4	C463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	18,93	26,53	6,61	33,14	627,34
1.9.5	C348	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	47,66	27,07	6,75	33,82	1.611,86
1.9.6	00020208	PRANCHA APARELHADO 8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	66,40	118,53	29,54	148,07	9.831,85
1.9.7	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	37,86	11,93	2,97	14,90	564,11
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.10.1	060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	SBC	UN	35,00	59,65	14,86	74,51	2.607,85
1.10.2	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	7,00	20,71	5,16	25,87	181,09
1.10.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	10,00	20,71	5,16	25,87	258,70
1.10.4	S11141	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	ORSE	un	1,00	46,20	11,51	57,71	57,71
1.10.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	118,50	29,53	148,03	296,06
1.10.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	136,90	34,12	171,02	171,02
1.10.7	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	M	64,30	26,67	6,65	33,32	2.142,48
1.10.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	650,00	6,11	1,52	7,63	4.959,50
1.10.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	748,00	7,43	1,85	9,28	6.941,44
1.10.10	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	90,00	15,05	3,75	18,80	1.692,00
1.10.11	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	26,00	16,26	4,05	20,31	528,06
1.10.12	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	6,00	19,26	4,80	24,06	144,36
1.10.13	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	38,46	9,58	48,04	384,32
1.10.14	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	27,23	6,79	34,02	408,24





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023 **BDI:** 24,92%

FONTE: ORSE **VERSÃO:** 2022/07 **MOIS:** 111,51% **MEB:** 08/2022

SBC: 2022/09 - Rio Branco **113,57%** **83,85%** **08/2022**

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **83,85%** **47,76%** **05/2021**

SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO **83,55%** **47,45%** **10/2022**

Composições: PROPRIA **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.10.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	15,44	3,85	19,29	57,87
1.10.16	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	55,00	7,38	1,84	9,22	507,10
1.10.17	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	55,00	4,48	1,12	5,60	308,00
1.10.18	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	259,08	64,56	323,64	1.294,56
1.10.19	C2008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	309,48	77,12	386,60	386,60
1.10.20	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.346,18	335,47	1.681,65	1.681,65
1.10.21	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	4,00	262,88	65,51	328,39	1.313,56
1.10.22	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	170,00	15,13	3,77	18,90	3.213,00
1.10.23	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	15,00	9,86	2,46	12,32	184,80
1.10.24	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	15,00	31,78	7,92	39,70	595,50
1.10.25	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	23,00	93,43	23,28	116,71	2.684,33
1.10.26	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	6,22	1,55	7,77	777,00
1.10.27	C1236	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	4,73	1,18	5,91	591,00
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
1.11.1	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00	619,26	154,32	773,58	2.320,74
1.11.2	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	7,00	522,13	130,11	652,24	4.565,68
1.11.3	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	265,12	66,07	331,19	2.318,33
1.11.4	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	499,39	124,45	623,84	1.247,68
1.11.5	98057	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	7.846,58	1.955,37	9.801,95	9.801,95
61.205,93									





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023 **BDI:** 24,92%
VERSIÃO: 2022/07
FORTE: ORSE 2022/07
SEINFRA: 2022/09 - Rio Branco
SINAPI: 2022/09 COM DESONERAÇÃO
Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA REF: 08/2022
MES: 09/2022
PERÍODO: 111,51% 69,89%
VALOR: 113,57%
REAJUSTE: 83,85% 47,76%
REAJUSTE: 83,55% 47,46%
REAJUSTE: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.6	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	10,30	2,57	12,87	51,48
1.11.7	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	7,00	30,80	7,68	38,48	269,36
1.11.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	52,53	13,09	65,62	262,48
1.11.9	95643	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	47,33	11,79	59,12	118,24
1.11.10	062860	PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADAVASO SANITARIO	SBC	UN	7,00	85,72	21,36	107,08	749,56
1.11.11	023219	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL PARA LAVATORIO	SBC	UN	7,00	82,66	20,60	103,26	722,82
1.11.12	052765	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL PARA CHUVEIRO	SBC	UN	4,00	92,95	23,16	116,11	464,44
1.11.13	052764	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDABEL PARA MICTORIO	SBC	UN	2,00	87,70	21,85	109,55	219,10
1.11.14	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	87,00	21,68	108,68	434,72
1.11.15	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	130,83	32,60	163,43	653,72
1.11.16	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	13,87	3,46	17,33	103,98
1.11.17	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	273,65	68,19	341,84	2.734,72
1.11.18	053025	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO)	SBC	UN	2,00	442,76	110,34	553,10	1.106,20
1.11.19	053027	PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)	SBC	UN	7,00	476,09	118,64	594,73	4.163,11
1.11.20	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	48,40	12,06	60,46	483,68
1.11.21	053028	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	SBC	UN	5,00	99,28	24,74	124,02	620,10
1.11.22	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,12	325,58	81,13	406,71	862,23
1.11.23	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	576,46	143,65	720,11	2.919,11
1.11.24	052703	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	SBC	UN	1,00	122,58	30,55	153,13	153,13
1.11.25	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,17	11,61	2,89	14,50	173,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/S/CE (ORÇ-03)

DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/S/CE (ORÇ-03)

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSA/S/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023

BDI: 24,92%

ORSE: 111,51% 69,89% 08/2022

SEINFRA: 113,87% 09/2022

SINAPI: 83,85% 47,76% 05/2021

Composições: 83,55% 47,46% 10/2022

PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.11.26	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	8,91	2,22	11,13	44,52
1.11.27	C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	11,08	2,76	13,84	27,68
1.11.28	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	52,00	7,49	1,87	9,36	486,72
1.11.29	S11079	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	ORSE	un	1,00	20.271,36	5.051,62	25.322,98	25.322,98
1.12	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP								
1.12.1	056810	ABRIGO/GAS GLP ALV.TI.J.MAC.1,0x1,2x2,0 2F GRD+VENT.VENEZ.	SBC	UN	1,00	3.520,42	877,29	4.397,71	4.397,71
1.12.2	S12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusiva botijões	ORSE	pt	1,00	469,32	116,95	586,27	586,27
1.12.3	C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	M	11,00	42,54	10,60	53,14	584,54
1.13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
1.13.1	S01511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	ORSE	un	3,00	227,42	56,67	284,09	852,27
1.13.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	45,07	11,23	56,30	168,90
1.13.3	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	3,00	23,01	5,73	28,74	86,22
1.13.4	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	37,10	9,25	46,35	92,70
1.13.5	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	11,00	19,90	4,96	24,86	273,46
1.14	DRENAGEM DE AR CONDICIONADO								
1.14.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,40	15,04	3,75	18,79	383,32
1.14.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	12,00	6,21	1,55	7,76	93,12
1.15	PINTURA								
1.15.1	00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-	SINAPI	UN	12,00	19,90	4,96	24,86	298,32
									476,44





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 23/01/2023

BDI: 24,92%

FONTE: GRSE

VERSÃO: 2022/07

ROFPA: 111,51%

MEB: 68,89%

DATA REF: 08/2022

SEINFRA: 2022/08 - Rio Branco

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2022/08 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 0,00%

Composições: 83,85% 47,78% 05/2021 83,55% 47,46% 10/2022 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.15.2	C1615	CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SEINFRA	M2	530,19	19,35	4,82	24,17	12.814,69
1.15.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	480,61	20,76	5,17	25,93	12.462,22
1.15.4	SMENR012	QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,80)M		UN	2,00	560,58	139,70	700,28	1.400,56
1.15.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	229,48	14,68	3,66	18,34	4.208,66
1.15.6	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	5,20	448,47	111,76	560,23	2.913,20
1.15.7	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	759,67	11,84	2,95	14,79	11.235,52
1.15.8	C3641	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	550,07	137,08	687,15	687,15
1.15.9	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	214,44	15,91	3,96	19,87	4.260,92
1.15.10	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	866,91	216,03	1.082,94	1.082,94
1.15.11	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	762,96	190,13	953,09	953,09
1.15.12	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	4,00	80,77	20,13	100,90	403,60
1.15.13	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	1,00	37,97	9,46	47,43	47,43
1.15.14	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	90,00	12,37	3,08	15,45	1.390,50
1.16	SERVIÇOS FINAIS								
1.16.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	244,50	7,95	1,98	9,93	2.427,89
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	SMENR019	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ		MÊS	4,00	3.950,46	984,45	4.934,91	19.739,64
						VALOR BDI TOTAL:		19.739,64	
						VALOR ORÇAMENTO:		43.860,00	
						VALOR TOTAL:		54.860,00	

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)

LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA :	23/01/2023	BDI :	24,92%
POSTO	VERBAÇÃO	PREÇO	MES
CRSE	2022/07	111,51%	08/2022
SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%	09/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta reais e Seis centavos

Saraiva

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
 Savio Gurgel Nogueira E Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255

Saraiva

Representante legal da empresa Eng.º Civil
 Sergio Saraiva De Souza Junior
 RNP: 060160574-8





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTES:	VERSIÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	ORSE	202007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SRC	202009 - Rio Branco
		SEMPRA	027 1 COM DESONERAÇÃO
		SPAH	202019 COM DESONERAÇÃO
		Contribuição	PRÓPRIA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,10
VALOR:	47,33

052850 - PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I004636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	3,86000000	0,15	0,58
I005181	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	2,00000000	3,79	7,58
I005769	LUVA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1" x 3/4"	SBC	UN	1,00000000	8,17	8,17
I000682	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4" AGUA FRIA	SBC	UN	1,00000000	3,88	3,88
I005715	NIPLE PVC ROSCA 3/4"	SBC	UN	1,00000000	2,55	2,55
I003375	TUBO PVC AGUA ROSCA 1.1/2"	SBC	M	0,50000000	44,95	22,48
TOTAL Material:					45,24	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,82700000	13,90	11,50
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,65500000	17,51	28,98
TOTAL Mão de Obra:					40,48	
VALOR:					85,72	

023219 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,20000000	14,83	2,97
I005650	BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm	SBC	UN	1,00000000	5,07	5,07
I002675	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA	SBC	UN	1,00000000	1,06	1,06
I005676	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"	SBC	UN	1,00000000	10,24	10,24
I003487	LIXA PARA MADEIRA 5422 NORTON 100	SBC	UN	0,02000000	22,65	0,45
I005621	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	SBC	UN	1,00000000	1,16	1,16
I003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,03000000	69,55	2,09
I051067	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	SBC	M	2,60000000	5,93	15,42
TOTAL Material:					38,46	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,40700000	13,90	19,56
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,40700000	17,51	24,64
TOTAL Mão de Obra:					44,20	
VALOR:					82,66	

052765 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,20000000	14,83	2,97
I005650	BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm	SBC	UN	1,00000000	5,07	5,07
I002675	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA	SBC	UN	1,00000000	1,06	1,06
I005676	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"	SBC	UN	1,00000000	10,24	10,24

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 23/01/2023

FONTE:	ORÇ-03	ORÇ-03	ORÇ-03
ORSE:	202207	202207	202207
SBC:	202209 - Rio Branco	202209 - Rio Branco	202209 - Rio Branco
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
SEIAP:	202209 COM DESONERAÇÃO	202209 COM DESONERAÇÃO	202209 COM DESONERAÇÃO
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,02000000	22,55	0,45
1005621	LUVA PVC SOLDÁVEL 25mm	SBC	UN	1,00000000	1,16	1,16
1003889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,03000000	69,55	2,09
1051067	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL 25mm	SBC	M	3,80000000	5,93	21,35
TOTAL Material:					44,39	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,54600000	13,90	21,49
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,54600000	17,51	27,07
TOTAL Mão de Obra:					48,56	
VALOR:					92,95	

052764 - PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA MICTÓRIO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,20000000	14,83	2,97
1005650	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 40x25mm	SBC	UN	1,00000000	5,07	5,07
1002675	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL 25mm ÁGUA FRIA	SBC	UN	1,00000000	1,06	1,06
1005676	JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL AZUL 25mm x 3/4"	SBC	UN	1,00000000	10,24	10,24
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,02000000	22,55	0,45
1005621	LUVA PVC SOLDÁVEL 25mm	SBC	UN	1,00000000	1,16	1,16
1003889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,03000000	69,55	2,09
1051067	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL 25mm	SBC	M	3,00000000	5,93	17,79
TOTAL Material:					40,83	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,49200000	13,90	20,74
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,49200000	17,51	26,12
TOTAL Mão de Obra:					48,86	
VALOR:					87,70	

C2170 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,28	0,34
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	64,03	64,03
TOTAL Material:					64,37	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,77	10,23
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,32	12,40
TOTAL Mão de Obra:					22,63	
VALOR:					87,00	

C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023			
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORIGEM:	2023/07	111,11%	69,80%	052/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	SRG:	202209 - Rio Branco	112,57%		05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,74%	05/2021
		SINAPI:	202209 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,28	0,42
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	95,18	95,18
					TOTAL Material:	95,60

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	16,77	15,93
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,95000000	20,32	19,30
					TOTAL Mão de Obra:	35,23
					VALOR:	130,83

C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,04	10,04
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	44,93	0,11
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	0,28	0,22
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	39,02	0,16
					TOTAL Material:	10,53

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	16,77	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	20,32	1,83
					TOTAL Mão de Obra:	3,34
					VALOR:	13,87

C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,31700000	8,24	10,85
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	10,00	0,22
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	67,16	7,05
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	75,81	3,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	1,09	5,95
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	30,18	3,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	0,56	14,66
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	9,96	0,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	0,58	58,46
					TOTAL Material:	103,69

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,77	1,93
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80500000	16,77	10,15
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,77	2,39
I0496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80500000	20,77	12,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,90700000	20,77	60,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	15,55	82,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA : 23/01/2023	EDI 204,200			
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE	2022/07	111,51%	0,00%	
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE	SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	00/0001
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,52%	47,46%	10/2002
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra: 189,98

VALOR: 273,85

053025 - PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I004477	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	SBC	UN	3,00000000	1,42	4,26
I004481	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	SBC	UN	9,00000000	2,45	22,05
I017942	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	1,00000000	12,91	12,91
I004498	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	UN	1,00000000	4,13	4,13
I002651	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 75mm	SBC	UN	1,00000000	21,39	21,39
I002654	JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm	SBC	UN	1,00000000	46,36	46,36
I004507	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 50 x 50mm	SBC	UN	1,00000000	11,17	11,17
I004490	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	SBC	UN	2,00000000	15,01	30,02
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	M	1,00000000	16,57	16,57
I004476	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	M	1,00000000	10,26	10,26
I004478	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	SBC	M	1,20000000	25,83	31,00
I004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	SBC	UN	0,14000000	34,82	4,87
TOTAL Material:					214,90	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	7,25000000	13,90	100,78
I099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	7,25000000	17,51	126,95

TOTAL Mão de Obra: 227,73

VALOR: 442,76

053027 - PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I004477	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	SBC	UN	3,00000000	1,42	4,26
I004479	ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm	SBC	UN	3,00000000	2,10	6,30
I004481	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	SBC	UN	9,00000000	2,45	22,05
I017942	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	1,00000000	12,91	12,91
I004502	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	1,00000000	9,17	9,17
I004498	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	UN	1,00000000	4,13	4,13
I002651	JUNCAO PVC COM REDUCAO ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 75mm	SBC	UN	1,00000000	21,39	21,39
I002654	JUNCAO PVC SIMPLES 100 x 100mm	SBC	UN	1,00000000	46,36	46,36
I004490	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm	SBC	UN	2,00000000	15,01	30,02
I004480	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	M	1,10000000	16,57	18,23
I004476	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	SBC	M	1,00000000	10,26	10,26
I004478	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm	SBC	M	1,20000000	25,83	31,00
I004869	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	SBC	UN	0,14000000	34,82	4,87
TOTAL Material:					220,95	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	7,87600000	13,90	106,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ONÇ-03)	DATA:	23/01/2023	BO:	14.142
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ONÇ-03)	ORSE:	2022/07	VERSÃO:	05/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	SBC:	2022/09 - Rio Branco	NORA:	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	
		SNAPI:	2022/09 COM DESONERAÇÃO	05/2022	
		COMPANHIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	8,47500000	17,51	148,40
TOTAL Mão de Obra:						255,10
VALOR:						476,09

C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,85	29,85
TOTAL Material:						29,85

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL Mão de Obra:						18,55
VALOR:						48,40

053028 - PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,01400000	14,83	0,21
1002690	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	UN	1,00000000	8,26	8,26
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,00800000	22,65	0,18
1003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	SBC	UN	0,01500000	69,55	1,04
1002697	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	SBC	M	1,10000000	5,97	6,57
TOTAL Material:						16,25

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,34500000	13,90	32,60
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	2,87900000	17,51	50,41
TOTAL Mão de Obra:						83,01
VALOR:						99,28

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	74,35	0,59
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	267,18	267,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,56	1,79
TOTAL Material:						269,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	24,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:						56,02
VALOR:						325,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTE	VERSAO
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	ORSE	2022/07 11,87% 80,80% 06/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2022/09 - Rio Branco 113,57% 00/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 05/2021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 10/2022
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-80	SEINFRA	KG	0,50000000	8,24	4,04
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,35	1,41
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,56	5,50
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,86	7,55
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,53	1,91
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	164,18	164,18
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	163,29	163,29
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,03	37,03
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,83	43,83
TOTAL Material:					429,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:					146,82
VALOR:					576,46

052703 - PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	SBC	M	4,80000000	0,15	0,72
I005181 JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"	SBC	UN	2,00000000	3,79	7,58
I005769 LUVA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1" x 3/4"	SBC	UN	1,00000000	8,17	8,17
I000682 LUVA PVC ROSCAVEL 3/4" AGUA FRIA	SBC	UN	1,00000000	3,88	3,88
I005715 NIPLE PVC ROSCA 3/4"	SBC	UN	1,00000000	2,55	2,55
I003373 TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"	SBC	M	4,00000000	15,27	61,08
TOTAL Material:					83,98


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,34400000	13,90	18,68
I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	1,13700000	17,51	19,91
TOTAL Mão de Obra:					38,59
VALOR:					122,58

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	44,93	0,03
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	39,02	0,01
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	6,68	6,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEMITÉRIO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEMITÉRIO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTE:	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	ORSE:	2022/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEC:	2002/09 - Rio Branco
		SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO
		SNAPI:	3022/09 COM DESONERAÇÃO
		Carregamento:	PRÓPRIA

TOTAL Material:	5,79
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	2,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	2,64

TOTAL Mão de Obra:	4,82
--------------------	------

VALOR:	11,61
--------	-------

C0954 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00800000	0,36
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	0,12

TOTAL Material:	2,23
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	3,02
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	3,66

TOTAL Mão de Obra:	6,68
--------------------	------

VALOR:	8,91
--------	------

C2382 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	0,54
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	0,18
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,31

TOTAL Material:	4,03
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	3,19
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	3,86

TOTAL Mão de Obra:	7,05
--------------------	------

VALOR:	11,08
--------	-------

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	0,01
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	3,01

TOTAL Material:	3,04
-----------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	2,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	2,44



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023	SP: 24.92%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE	202207	111,37%	68,66%	08/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	SBC	202209 - Rio Branco	113,67%	-	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	55,76%	10/2021
		BRAPI	202209 COM DESONERAÇÃO	83,56%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra: 4,45

VALOR: 7,49

S11079 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	17,90000000	14,71	263,31
S00165 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	ORSE	m2	59,07000000	119,93	7.084,27
S00091 Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	2,15000000	442,37	951,10
S00026 Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	75,70000000	15,40	1.165,78
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,17900000	515,69	92,31
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	75,70000000	46,20	3.497,34
S00110 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	1,79000000	208,87	373,88
S09967 Joelho 90º pvc rígido soldável d=150mm	ORSE	un	1,00000000	89,81	89,81
S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	ORSE	m2	14,04000000	138,46	1.943,98
S02658 Lastro de brita 3	ORSE	m3	32,67000000	139,98	4.573,15
S01533 Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/sgoto predial, d = 150mm	ORSE	m	3,50000000	67,55	236,43
TOTAL Serviço:					20.271,36

VALOR: 20.271,36

056810 - ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0x1,2x2,0 2F GRD+VENT.VENEZ. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100 AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,48500000	55,43	26,88
I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA	SBC	KG	58,90000000	0,64	37,70
I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	165,00000000	1,15	189,75
I005146 CONCRETO USINADO 25,0 MPa CONVENCIONAL	SBC	M3	0,16000000	1.158,35	185,34
I006471 PORTA FERRO 2 FOLHAS COM PINTURA ESMALTE	SBC	M2	2,40000000	412,93	991,03
I036840 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-092 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	SBC	M2	1,40000000	53,42	74,79
I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm	SBC	UN	330,00000000	0,68	224,40
TOTAL Material:					1.729,89

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050 PEDREIRO	SBC	H	44,99200000	17,51	787,81
I099900 SERVENTE	SBC	H	68,23400000	14,69	1.002,36
TOTAL Mão de Obra:					1.790,17


VALOR: 3.520,42

S12211 - Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões (pt)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)		DATA: 23/01/2023			
	DESCRIÇÃO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)		ORSE	VERBAO	RECURSOS	
LOCAL: LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE		SRC	252209 - Rb Branco	113,51%	89,89%	00/0002
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SEINFRA	527.1 COM DESONERAÇÃO	88,80%	47,46%	00/0001
		SEINFRA	252209 COM DESONERAÇÃO	88,80%	47,46%	10/0002
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,83500000	3,68	3,07
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,75000000	3,65	2,74
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,10000000	3,75	7,88
TOTAL Encargos Complementares:						13,69

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00400S	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e parafuso de fixação	ORSE	un	2,00000000	1,54	3,08
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00120000	93,60	0,11
I04375S	Bucha de nylon sem aba sfi	ORSE	un	2,00000000	0,07	0,14
I01379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	0,15000000	0,80	0,12
I07546	Conector fema de cobre, solda e rosca 22mm x 3/4" (instal.gás)	ORSE	un	2,00000000	9,91	19,82
I39871S	Cotovelo bronze/latao (ref 707-3) sem anel de solda, bolsa x rosca f, 22mm x 3/4"	ORSE	un	3,00000000	25,16	75,48
I12715S	Cotovelo de cobre 90 graus (ref 607) sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	ORSE	un	3,00000000	12,41	37,23
I03146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	un	0,07850000	2,99	0,23
I03768S	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,25000000	2,43	0,61
I39897S	Pasta para solda de tubos e conexões de cobre (embalagem com 250 g)	ORSE	un	0,00600000	56,73	0,34
I04589S	Plug ou bujão de ferro galvanizado, de 3/4"	ORSE	un	3,00000000	5,81	17,43
I12734S	Te de cobre (ref 611) sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm	ORSE	un	1,00000000	15,93	15,93
I39666S	Tubo de cobre flexível, d = 3/4", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalações gas residenciais e comerciais	ORSE	m	3,00000000	64,88	194,64
I11749S	Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4" (ref 1552-b)	ORSE	un	1,00000000	40,04	40,04
TOTAL Material:						405,00

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,83500000	13,78
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,75000000	12,38
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	2,10000000	24,47
TOTAL Mão de Obra:					50,63
VALOR:					469,32

C2566 - TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E (M)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	46,84	0,00
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00020000	82,32	0,02
I2176	TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	36,96	37,33
TOTAL Material:						37,35

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	16,77	2,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	20,32	2,84
TOTAL Mão de Obra:					5,19	
VALOR:					42,54	

S01511 - Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 23/01/2023			
FORTE	VERSÃO	100%	24.92%
ORSE	202497	111,51%	69,89%
SEINFRA	202308 - Rio Branco	113,57%	69,89%
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	63,89%	47,76%
SINAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,75	0,38
TOTAL Encargos Complementares:						0,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10892S	Extintor de incendio portatil com carga de po químico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	225,87	225,87
TOTAL Material:						225,87

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,10000000	11,65	1,17
TOTAL Mão de Obra:						1,17
VALOR:						227,42

C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,32	0,49
TOTAL Material:						0,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
TOTAL Mão de Obra:						44,58
VALOR:						45,07

00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	23,01	23,01
TOTAL Material:						23,01
VALOR:						23,01

00037558 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	37,10	37,10
TOTAL Material:						37,10
VALOR:						37,10

00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE	202307
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRAS, NOVA RUSSAS/CE	SBC	202209 - Rio Branco
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202209 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROFESSA 0,02% 0,06%

00037538	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	19,90	19,90
TOTAL Material:						19,90
VALOR:						19,90

89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	2,05	0,03
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	4,70	4,90
TOTAL Material:						4,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	17,63	4,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM, ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	21,75	5,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,06
VALOR:						15,04

89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	55,88	0,40
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,93	0,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	2,05	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	63,31	0,51
TOTAL Material:						1,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	17,63	1,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	21,75	2,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,36
VALOR:						6,21


C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,02	1,44
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,14	3,59
TOTAL Material:						5,17

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023	BOR:	24,82%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE:	202207	HGR:	111,51%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	SIC:	202209 - Rm Branco	HRM:	110,37%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HRM:	83,89%
		SINAPI:	202209 COM DESONERAÇÃO	HRM:	47,46%
		Composição:	PROFISA	HRM:	0,08%
				HRM:	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	14,18
VALOR:	19,35

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,10	0,86
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,85	1,42
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,47	4,16
TOTAL Material:					6,58	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,97
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	
VALOR:					20,76	

SMENR012 - QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,80)M (UN)

OUTROS	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SMENR012	QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,80)M		UN	1,00000000	560,58	560,58
TOTAL OUTROS:					560,58	
VALOR:					560,58	

88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,63	7,47
TOTAL Material:					7,47	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	23,41	5,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	16,82	1,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,21	
VALOR:					14,68	

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	377,35	377,35
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	5,84	23,36
TOTAL Material:					400,71	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 23/01/2023		BPM : 24,92%	
FORTE	VERBA	111,5%	59,89%
ORSE	2022/07		01/2022
SRC	2022/09 - Plo Branco	113,57%	01/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:						47,76
VALOR:						448,47

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,04
TOTAL Material:					2,26

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	3,35
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58
VALOR:					11,84

C3641 - BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16714	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	483,97
TOTAL Material:					483,97

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	44,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	16,18
TOTAL Serviço:					66,10
VALOR:					550,07

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	8,19
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,55
TOTAL Material:					8,74

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	3,02
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	4,15
TOTAL Mão de Obra:					7,17
VALOR:					15,91

C3647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 23/01/2023	
FCNTE	VERBAO
CHSE	202207
SBC	2022/09 - Rio Branco
SEINFRA	327,1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2322/09 COM DESONERAÇÃO
Composiçõe	PRÓPRIA

I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	800,81	800,81
					TOTAL Material:	800,81

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	374,71	44,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	134,84	16,18
					TOTAL Serviço:	66,10
					VALOR:	866,91

C2997 - ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	696,86	696,86
					TOTAL Material:	696,86

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	374,71	44,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,21	4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	134,84	16,18
					TOTAL Serviço:	66,10
					VALOR:	762,96

C3061 - ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	SEINFRA	UN	1,00000000	80,77	80,77
					TOTAL Material:	80,77
					VALOR:	80,77

C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,76	34,76
					TOTAL Material:	34,76

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,95	3,21
					TOTAL Mão de Obra:	3,21
					VALOR:	37,97

C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	4,61	0,21
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	6,39	2,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023			
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FORTE	VERSÃO	PREÇO	ANOS	PERÍ
		ORSE	2022/07	111,57%	0,00%	0,00022
		SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%		0,00022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,25%	47,76%	0,00021
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,25%	47,46%	10,00022
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREROS, NOVA RUSSAS/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS					

I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	106,60	5,97
TOTAL Material:						5,29

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	18,95	3,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	15,55	0,29
TOTAL Mão de Obra:						4,08

VALOR: 12,37

C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	5,41	0,76
I0052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,83	0,97
TOTAL Material:						1,73


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:						6,22


VALOR: 7,95

SMENR019 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ (MÊS)

OUTROS		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SMENR019	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ		MÊS	1,00000000	3.950,46	3.950,46
TOTAL OUTROS:						3.950,46

VALOR: 3.950,46


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng. Civil
Sergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060160574-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023	BDI:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTE	VERSÃO	ME	REF. P
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE	ORSE	202207	11,55%	09/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	202209 - Rio Branco	113,57%	09/2022
		SEINFRA	027 1 COM DEBONERAÇÃO	83,86%	05/2021
		SINAPI	202209 COM DEBONERAÇÃO	83,55%	47,46% 10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

SMENR010 - LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO (M2)


OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SMENR010	LOGOMARCA EM MOSAICO CERÂMICO		M2	1,00000000	235,81	235,81
TOTAL OUTROS:						235,81
VALOR:						235,81


SMENR012 - QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,80)M (UN)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SMENR012	QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6MM FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,80)M		UN	1,00000000	560,58	560,58
TOTAL OUTROS:						560,58
VALOR:						560,58

SMENR019 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ (MÊS)

OUTROS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SMENR019	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CEI SONHO FELIZ		MÊS	1,00000000	3.950,46	3.950,46
TOTAL OUTROS:						3.950,46
VALOR:						3.950,46


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva De Souza Junior
RNP: 060160574-8



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023	BDI:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTE:	ORSE	RECURSOS:	111,51% 69,89%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRÓS, NOVA RUSSAS/CE	VERSÃO:	2022/07	DATA RES:	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	COMPOSIÇÃO:	2022/09 - Rto Branco	RECURSOS:	113,57%
			027.1 COM DESONERAÇÃO	RECURSOS:	47,76%
			2022/09 COM DESONERAÇÃO	RECURSOS:	83,55%
			PROFRIA	RECURSOS:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA GERAL, CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES	528.140,42	23,77 % 125.538,98	22,22 % 117.352,80	28,76 % 157.174,59	24,25 % 128.074,05	100,00 % 528.140,42
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.739,64	28,50 % 5.625,80	22,50 % 4.441,42	25,50 % 5.033,61	23,50 % 4.638,81	100,00 % 19.739,64
		547.880,06	131.164,78	121.794,22	162.208,20	132.712,86	547.880,06

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME

Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº: Civil
Sergio Saraiva De Souza Júnior
RNP: 060160574-8





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA:	23/01/2023	BDI:	24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FORMA DE PAGAMENTO:	DIÁRIA		
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRAS, NOVA RUSSAS/CE	ORÇ:	202207	111,00%	06/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SRC:	202209 - Rio Branco	113,57%	05/2022
		DESCRIÇÃO:	927.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%
		DESCRIÇÃO:	202389 COM DESONERAÇÃO	81,95%	47,46%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
TOTAL		7,30

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	INSS	2,00
TOTAL		10,15

BDI = 24,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - ME
 Savio Gurgel Nogueira E Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº, Civil
 Sergio Saraiva De Souza Junior
 RNP: 060160574-8



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA : 23/01/2023	BDI : 24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE	202209
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE	SSC	202209 - Ru Branco
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SENAP	202209 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA : 23/01/2023	BRL 24,80
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CÉU SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORSE 2022/07	111,51%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE	SBC 2022/09 - Rio Branco	113,57%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89% 47,76% 09/2021
		SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,56% 47,46% 10/2022
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04	0,00
B2	Feriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,70	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	10,75	8,37
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,73	18,13

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,24	2,52
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08	0,06
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,26
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,69	3,65
C5	Indenização Adicional	0,27	0,21
	TOTAL	11,19	8,70

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,56	6,67
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,29	0,22
	TOTAL	17,85	6,89

Horista = 113,57%
Mensalista = 70,52%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA: 23/01/2023	: 24,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	FONTES:	VPISÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIROS, NOVA RUSSAS/CE	ORSE	202207 111,51%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	202208 - Rio Branco 113,57%
		SEMPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,80% 47,76% 05/2021
		SINAPI	202209 COM DESONERAÇÃO 83,50% 47,46% 10/2022
		Composição	PROFPA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Ferriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	DATA: 23/01/2023	
DESCRIÇÃO:	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E SALA DOS PROFESSORES NO CEI SONHO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE (ORÇ-03)	ORÇ: 2022/07	
LOCAL:	LOCALIDADE DE PEREIRO, NOVA RUSSAS/CE	SIC: 202209 - Rio Branco	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEBRAE: 027.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI: 202209 COM DESONERAÇÃO	
		Composição: PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Savio Gurgel Nogueira E Silva

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
Savio Gurgel Nogueira E Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255

Sergio Saraiva De Souza Júnior

Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva De Souza Júnior
RNP: 060160574-8

