



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



07

NOVA RUSSAS 30 DE MAIO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE  
Comissão Permanente de Licitação MONSENHOR TABOSA/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº ST-TP001/2023/2023

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº ST-TP001/2023/2023, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL COM DOIS QUARTOS PARA FIM DE DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, EMBASADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.396 DE 15 DE JUNHO DE 2022., pelo preço global de R\$ 79.967,16 (**Setenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Sete reais e Dezesseis centavos**), com prazo de execução de 90(NOVENTA ) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). DARLA SOARES FARIAS, portador(a) e CPF nº061.867.803-41 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,  
RAZÃO SOCIAL: DS SERVIÇOS  
CNPJ:45.687.486/0001-16  
ENDEREÇO:AV LUIS PAULO MENDES,676,UNIVERSIDADE ,NOVA RUSSAS/CE  
FONE(88) 9 8188-2175  
EMAIL: DABLLASOARES8@GMAIL.COM  
REPRESENTANTE: DARLA FARIAS SOARES  
CPF:061.867.803-41

DS FARIAS SERVIÇOS  
LTOA/45687486000116  
0116  
DARLA SOARES FARIAS  
CNPJ:45.687.486/0001-16  
SOCIO ADMINISTRADOR (a)

Aceite de forma digital por DS FARIAS SERVIÇOS  
1.234.567.890.123  
Data: 2023.05.28  
18:08:13 -03'00'

*Darla Soares Farias*  
Francisco de Assis Almeida  
Cadastrado nº  
Engenheiro Civil



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM BAIXO RESIDENCIAL COM DOIS QUARTOS PARA FIM DE DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS EMBAIXADA NA 13ª MUNICIPAL Nº 1.386 DE 15 DE JUNHO DE 2020.	DATA:	21/01/2021	NBR:	22.03%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UM BAIXO RESIDENCIAL COM DOIS QUARTOS PARA FIM DE DOAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS EMBAIXADA NA 13ª MUNICIPAL Nº 1.386 DE 15 DE JUNHO DE 2020.	FONTE:	VERBA	NORMA	REF.
UNIDADE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	0400	02000 - 444444	170.0%	01001
PLANTAS:	PROPOSTURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	05000	001 - 10000000000000	00000	47.0%
		06000	000 - 10000000000000	00000	00001
		07000	000 - 10000000000000	00000	00001
		08000	000 - 10000000000000	00000	00001
		09000	000 - 10000000000000	00000	00001
		10000	000 - 10000000000000	00000	00001

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						696,00
1.1	08007	PLACA PADRÃO DE OBRAS	SINAPI	M²	1,00	696,00	696,00
1.2	08124	LIMPEZA MANUAL DE VISITAÇÃO EM TERRENO COM LIXADIA AF_05/2018	SINAPI	M²	44,40	2,33	103,27
1.3	08126	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SINAPI	M²	44,40	6,19	273,85
2	MOVIMENTO DE TERRA						998,00
2.1	03118	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,00M AF_05/2018	SINAPI	M³	4,21	73,65	310,71
2.2	04990	REATERRO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE AF_05/2018	SINAPI	M³	4,21	43,93	185,00
3	FUNDAÇÃO						4.194,26
3.1	06008	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,0 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_05/2018	SINAPI	M³	6,28	8,29	52,09
3.2	10247	CONCRETO DECORATIVO FCX x 15MPA, 302 PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF_05/2018	SINAPI	M³	6,71	388,15	2.605,75
3.3	10103	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2018	SINAPI	M³	5,88	74,21	436,15
3.4	06544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_05/2018	SINAPI	KG	19,21	171,00	3.285,31
4	SUPERESTRUTURA						2.802,00
4.1	VERGA CONTRAVERGA						1.088,00
4.1.1	03794	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_05/2018	SINAPI	M	2,81	387,20	1.088,00
4.1.2	03790	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_05/2018	SINAPI	M	6,40	168,31	1.088,00
4.1.3	03794	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_05/2018	SINAPI	M	8,80	123,70	1.088,00
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO						1.088,00
4.2.1	08193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2018	SINAPI	M³	6,50	167,52	1.088,00
4.2.2	CP_MHDC_002	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZADO		KG	11,00	98,00	1.088,00
4.2.3	CP_MHDC_010	AÇO CA-50 DE 6,33 MM-MONTAGEM AF_05/2018		M	1,00	0,00	0,00
4.3	LAJE						607,20
4.3.1	10063	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, RIPODEADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAFA) = 13-4) AF_05/2018	SINAPI	M²	3,87	156,90	607,20
5	PAREDES E PAINÉIS (alvenaria e elevação)						6.781,25



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



5.1	0073	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (preço/10m) CARGA/2504 MOFA DE CAL HIDRATADA ESP. 10000 (10,8)	008884	M2	10,30	84,30	3.781,20
6	ESQUADRIAS						11.056,21
6.1	PORTAS						7.396,35
6.1.1	00000	PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES, AF 002009	008884	M2	4,85	782,00	405,15
6.1.2	CP_MHCDC_004	PORTA EM AÇO DE ABIR TIPO VERZIANA (VERZIANCA) SEM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UM	1,00	1.257,36	1.257,35
6.1.3	CP_MHCDC_005	PORTA EM AÇO DE ABIR TIPO VERZIANA (VERZIANCA) SEM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UM	4,00	1.488,00	5.895,85
6.2	JANELAS						8.664,83
6.2.1	00188	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E + 4 MAX EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FINADO COM SACOTE, AF 002000	SINAPI	M2	0,34	48,53	16,55
6.2.2	00594	JANELA DE AÇO FORO SACULANTE PARA VIDROS, COM SARDOTE, FERRELAGEM E PROTETOR ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, MOBILMENTOS, ALZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 002000	SINAPI	M2	4,25	452,70	185,94
6.2.3	CP_MHCDC_006	JANELA DE AÇO DE CORRIDA TIPO VERZIANCA COM 4 COLHAS (2,20 X 1,00M) COM SARDOTE, FERRELAGEM EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UM	4,00	1.488,00	4.274,28
7	COBERTURA						8.497,60
7.1	00341	TRUSS DE MADEIRA COMPOSTA POR RUPAS, CABELOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 002009	SINAPI	M2	34,30	81,25	1.255,20
7.2	00442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 002009	SINAPI	M2	64,00	18,54	1.190,56
7.3	04100	CURREIA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 10:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 002009	SINAPI	M	5,25	34,07	181,28
7.4	04224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 10:3 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF 002009	SINAPI	M	42,00	21,00	882,89
8	REVESTIMENTO (interior, exterior e teto do WC)						9.878,61
8.1	CHAPISCO						1.182,00
8.1.1	00000	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002000	SINAPI	M2	79,84	8,55	120,55
8.1.2	00000	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 002000	SINAPI	M2	227,00	4,49	1.017,25
8.2	MASSA UNICARIMBOÇO						8.696,61
8.2.1	00000	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 10:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSASAS, AF 002000	SINAPI	M2	100,00	15,98	1.598,00
8.2.2	00000	EMBOÇO ÚNICO ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 10:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERIORES (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 002000	SINAPI	M2	38,40	16,77	1.345,72
8.2.3	00000	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 10:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA	SINAPI	M2	70,83	24,71	345,14



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



		ENTRE 10M E 10M, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TUBULOS AF_000000						
8.3		REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO (altura de 1,80)						499,91
8.3.1	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A 1/2 DA ALTURA DAS PAREDES. AF_000000 PE	SINAPI	MU	8,39	53,54		559,09
8.4		REVESTIMENTO CERÂMICO - PIS E TANQUE (pavim em 1,50m de altura)						77,00
8.4.1	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO EMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS A 1/2 DA ALTURA DAS PAREDES. AF_000000 PE	SINAPI	MU	1,44	53,54		77,00
9		PISO INTERNO E EXTERNO						449,48
9.1		PISO INTERNO						3.061,73
9.1.1	93240	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_000000	SINAPI	RU	45,81	65,84		3045,5
9.1.2	93681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO ACÓRDIO DA ARGAMASSA. AF_000000	SINAPI	MU	46,41	33,67		1.236,56
9.2		REVESTIMENTO CERÂMICO						4.243,85
9.2.1	93399	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> . AF_000000 PE	SINAPI	MU	40,41	55,38		2.236,20
9.2.2	93681	RODAPÊ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO EMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 33X33CM (PADRÃO POPULAR). AF_000000	SINAPI	RI	65,86	5,20		350,95
9.3		PISO EXTERNO (calçada externa)						385,28
9.3.1	93681	EXECUÇÃO DE PISSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_000000	SINAPI	MU	3,40	113,33		385,28
10		LOUÇA, METAS E ACESSÓRIOS						4.404,71
10.1		COZINHA						447,63
10.1.1	88933	BANCADA DE MANIPONE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONCA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000	SINAPI	UN	1,00	447,63		447,63
10.2		BANHEIRO						800,75
10.2.1	88945	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 25,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO TLEXWEL EM PVC, VÁLVULA E ENCADE TLEXWEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000	SINAPI	UN	1,00	288,58		288,58
10.2.2	88947	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENCADE TLEXWEL EM PLÁSTICO BRANCO, 10" X 44CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000	SINAPI	UN	1,00	512,17		512,17
10.2.3	88947	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SINAPI	UN	1,00	19,00		19,00
10.3		ÁREA E SERVIÇO						98,49
10.3.1	88945	TANQUE DE LIXAR DE CIMENTO (1,00x0,50) COMPLETA COM TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	SINAPI	UN	1,00	108,33		108,33



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



11	PINTURAS (paredes - externas, internas, esquadrias e portas)						3443,16
11.1	PAREDES INTERNAS/TETO						1416,88
11.1.1	5449	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AF 047011	SINAPI	M2	150,89	537	1416,88
11.2	PAREDES EXTERNAS						496,65
11.2.1	5449	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AF 047011	SINAPI	M2	4547	937	436,57
11.3	ESQUADRIAS E PORTAS						1209,69
11.3.1	100782	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PENCIL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO), EXECUTADO EM DUAS (02) DEMÃOES AF 040000	SINAPI	M2	27,82	4540	1209,69
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1200,25
12.1	89358	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	M	24,97	350	873,86
12.2	89361	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	M	4,25	18,36	76,64
12.3	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	16,00	7,74	75,47
12.4	89368	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	4,00	11,16	44,64
12.5	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	5,00	14,75	73,50
12.6	89355	TÊ PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	4,00	15,97	63,88
12.7	89480	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	1,00	75,05	70,05
12.8	89004	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050004	SINAPI	UN	1,00	490,87	490,87
12.9	89490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	1,00	410,87	410,87
12.10	89000	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050004	SINAPI	UN	1,00	84,07	84,07
12.11	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050004	SINAPI	UN	1,00	24,75	54,57
12.12	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNECIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050004	SINAPI	UN	1,00	16,33	16,33
12.13	CP_MRCX_100	CAXA D'ÁGUA EM POLIESTERNO 500 LITROS COM ACESSÓRIOS		UN	1,00	79,74	79,74
12.14	94706	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 050001	SINAPI	UN	1,00	44,73	44,73
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1874,9
13.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 050001	SINAPI	M	9,04	19,47	177,40
13.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 050001	SINAPI	M	4,05	24,64	99,79



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



12.3	8974	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	M	15,00	54,32	546,25	
12.4	8975	JUNÇÃO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	2,00	6,09	70,21	
12.5	8976	CURVA CORTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	4,00	16,81	47,24	
12.6	8977	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	5,00	8,28	44,20	
12.7	8978	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	12,93	12,93	
12.8	8979	CAPA DE CONDUÇÃO PREDIAL (CAPACIDADE: 15 L) CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO: 0,3 M. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	432,45	432,45	
12.9	8970	UNIA SIMPLIS, PVC, DN 100 X 100 X 20 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	47,69	57,30	
12.10	8974	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	24,44	44,44	
12.11	8980	JUNÇÃO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082002	SINAPI	UN	2,00	16,95	25,20	
12.12	8979	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	52,17	52,17	
12.13	8980	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	75,53	75,53	
12.14	8979	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_082002	SINAPI	UN	1,00	44,34	58,08	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.886,84
14.1	9154	ELÉTRICUDO FLEXÍVEL CORTEGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	M	73,20	6,44	514,50	
14.2	9124	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	M	10,50	2,85	32,90	
14.3	9100	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	M	14,00	3,20	265,10	
14.4	9120	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/250 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	M	16,50	6,49	130,17	
14.5	9120	CASA RETANGULAR 2" X 2" ALTA (2,40 X 2,40), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	UN	1,00	18,95	25,15	
14.6	9100	TOMADA BAIXA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 3P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	UN	6,00	19,21	75,80	
14.7	9110	TOMADA MÉDIA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 3P+1 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	UN	4,00	33,16	136,66	
14.8	9120	TOMADA ALTA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 3P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	UN	1,00	43,57	43,57	
14.9	9100	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032003	SINAPI	UN	6,00	25,83	155,00	





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



14.10	10103	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 220V/110V 10 A, INCLUINDO SWITCHING E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1010303	SINAPI	UN	5,00	47,35	236,75
14.11	101016	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1010160	SINAPI	UN	1,00	104,73	104,73
14.12	100890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1008900	SINAPI	UN	3,00	15,13	45,39
14.13	101851	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1018510	SINAPI	UN	1,00	21,62	21,62
14.14	32810	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0210100	SINAPI	UN	6,00	16,18	97,08
15	TANQUE SÉPTICO						2.752,87
15.1	CP_0400_007	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS CONFORME PROJETO		UN	1,00	2.752,87	2.752,87
16	SUMIDOURO						1.461,89
16.1	CP_0400_008	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO		UN	1,00	1.461,89	1.461,89
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA						78,85
17.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANADO COM PANO UMEDO. AF 042010	SINAPI	M2	4947	1,67	75,53
17.2	99801	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF 042010	SINAPI	M2	10,03	0,73	7,32
						VALOR BDI TOTAL:	14.430,31
						VALOR ORÇAMENTO:	65.546,85
						VALOR TOTAL:	79.977,16

Setenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e Sete reais e Doze e seis centavos

Assinado de forma digital por DS FARIAS SERVIÇOS  
 LTDA 45687486000116  
 Data: 2023.08.29 18:10:23 -03'00'

DARLA SOARES FARIAS  
 CNPJ: 45.687.486/0001-16  
 SOCO ADMINISTRADOR (x)

*Francisco de Assis Ximenes Macedo*  
 Francisco de Assis Ximenes Macedo  
 CREA 068050010  
 Engenheiro Civil



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM DOIS QUARTIS PARA FIM DE LOCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.396 DE 12 DE ABRIL DE 2010	DATA: 02/08/2016
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM DOIS QUARTIS PARA FIM DE LOCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, INSERIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.396 DE 12 DE ABRIL DE 2010	VALOR: R\$ 1.000,00
SOCIAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE	
ORÇAMENTO:	PRESTADOR MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE	

1.1. C193 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1937	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 4,5MM	SEMPRA	M2	1,02000000	35,8500
1940	ESCRIVÃO 200X300	SEMPRA	L	29,0000	29,0000
1691	PONTELETE / BARRILETE DE 3"X3"	SEMPRA	M	4,50000000	0,7100
1935	PREÇO 15X15 (1-1/4" X 1/2") (APROXIMADAMENTE 8,33X8,33)	SEMPRA	KG	0,15000000	0,0000
TOTAL Material:					65,5600
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	3,00000000	3,0000
TOTAL Mão de Obra:					3,0000
VALOR:					68,5600

1.1. 9896 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO COM TRATAMENTO COM ESTERILIZANTE (M3)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8841	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPRA	H	0,77200000	0,80
8836	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPRA	H	0,07800000	0,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,88
VALOR:					0,88

1.3. C160 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001	ARAME GALVANIZADO N-16 BHC	SEMPRA	KG	0,20000000	0,4000
1691	PONTELETE / BARRILETE DE 3"X3"	SEMPRA	M	0,04000000	0,0160
1934	PREÇO	SEMPRA	KG	0,00000000	0,0000
0429	TABUA DE VIOLA DE 0"X 1"	SEMPRA	M3	0,00000000	0,0000
TOTAL Material:					0,4160
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0436	CARPINTER	SEMPRA	H	0,15000000	0,2250
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	0,15000000	0,2250
TOTAL Mão de Obra:					0,4500
VALOR:					0,8660







SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



2.1. 9100 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,50 M. AF_01000 (M <sup>3</sup> )						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88116	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,25000000	18,34	70,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,55
VALOR:						70,55

2.1. 9105 - REATERRO ANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_01005 (M <sup>3</sup> )						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88116	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	18,34	43,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,91
VALOR:						43,91

2.1. 9108 - PREPARO DE PAVO DE VELA COM LARGURA MENOR QUE 1,50 (ALERTO DO SOLO NATURAL). AF_01008 (M <sup>2</sup> )						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9131	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO. AF_01031	SINAPI	CH	0,00500000	21,99	0,11
9133	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DIURNO. AF_01033	SINAPI	CHP	0,00500000	28,77	0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,25

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00270000	23,47	0,06
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	18,34	2,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,86
VALOR:						2,86

2.1. 9142 - CONCRETO CICLÓPICO PC = 15MPa, 10% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_01042 (M <sup>3</sup> )						
Equipamento Custo Horário						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9151	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO. AF_01051	SINAPI	CH	0,00370000	9,34	0,03
9158	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_01058	SINAPI	CHP	0,21000000	1,33	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,31

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000430	PEDRA DE MÃO DE PEDRA RADIADA PARA ARRUMOTUNDAGEM (FOYTO FORNECEDOR/PROVEDOR SEM PREÇO)	SINAPI	M <sup>3</sup>	0,00220000	20,00	0,04
TOTAL Material:						0,04

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	23,47	0,05



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



8216	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,4840000	18,51	119,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						119,41
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
84361	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:1,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: MASSA MEDIA BRUNO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 1.400 L. AF_05/202	SINAPI	M3	0,3050000	452,70	139,43
TOTAL Serviço:						394,40
VALOR:						513,81

3.3. 9898 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 1/2x1/2x1/2M (ESPESSURA 6CM) E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF\_05/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0007248	TUCCO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 x 15 x 20* CM (L X A x C)	SINAPI	UN	73,4900000	0,51	27,47
TOTAL Material:					27,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8216	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,9270000	23,47	45,50
8216	SERVITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4380000	18,24	12,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					63,78	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8720	ARCAMASSA TRACO 1:3:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,0272000	577,08	16,18
TOTAL Serviço:					16,18	
VALOR:					119,85	

3.4. 9854 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF\_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004152	AFIAME RECOZIDO B BWC, D = 8,3 MM (0,018 KG/M) OU B BWC, D = 10,5 BRC (0,025 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	18,51	0,40
0003007	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VEDAÇÃO 8 x 8 x 10* MM, COEFICIENTE 20 MM	SINAPI	UN	1,9000000	0,21	0,26
TOTAL Material:					0,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88206	AJUDANTE DE ARMADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	17,56	0,67
88205	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5100000	23,37	3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,39	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90204	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM AF_06/2017	SINAPI	KG	0,0000000	12,19	0,00
TOTAL Serviço:					12,19	
VALOR:					12,19	



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45 687.486/0001-16



4.1.1 1304 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. NF_0504-0 (M)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000291	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA.	SINAPI	L	0,00500000	8,01	8,01
0000397	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERTICALIZAO 94,2 A 10,17 MM, COBRIMENTO 26 MM.	SINAPI	UM	0,00000000	0,22	1,27
TOTAL Material:						9,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	2,47	2,00
88301	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	18,34	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,98
Serviço						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIOU) PARA EMBOÇAMENTO ÚNICO ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. NF_052019	SINAPI	M3	0,00000000	552,05	1,05
00000	CONCRETO FOR = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. NF_052021	SINAPI	M3	0,00700000	182,03	1,25
00000	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. NF_050033	SINAPI	KG	0,10800000	10,71	1,00
00270	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. NF_052026	SINAPI	M2	0,00000000	173,13	21,12
TOTAL Serviço:						3,05
VALOR:						33,03

4.1.1 9300 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. NF_0530-0 (M)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000291	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA.	SINAPI	L	0,00500000	8,01	8,05
0000397	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERTICALIZAO 94,2 A 10,17 MM, COBRIMENTO 26 MM.	SINAPI	UM	0,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:						9,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18400000	2,47	1,90
88301	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	18,34	1,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,77
Serviço						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MIOU) PARA EMBOÇAMENTO ÚNICO ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. NF_052019	SINAPI	M3	0,00000000	552,05	1,05
00000	CONCRETO FOR = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. NF_052021	SINAPI	M3	0,00600000	482,03	1,07
00000	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. NF_050033	SINAPI	KG	0,10800000	10,71	1,07



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



4429	FABRICAÇÃO DE FôrMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_090000	SINAPI	M	0,47000000	15,72	7,41
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>45,12</b>
<b>VALOR</b>						<b>59,55</b>

443-9294 - CONTINERCA FMS INCLUIDA PARA MÃO DE OBR 13 M DE COMPRIMENTO. AF_090000 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000902	DESMOIDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GELOSA EMULSIONADA EM AGLIA	SINAPI	L	0,00100000	2,05	2,05
0000007	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD 1/4" A 1/2" MM, COMPRIMENTO 20 MM	SINAPI	L/M	0,00000000	0,00	1,37
<b>TOTAL Material</b>						<b>1,37</b>

Mão de Obra sem Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00400000	25,47	1,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	16,34	0,33
<b>TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares</b>						<b>1,35</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARCAMASSA TRACO 1:2:10 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMRDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L. AF_080000	SINAPI	M3	0,00190000	553,45	1,05
84000	CONCRETO FCK C-20/MPA, TRACO 1:2:10 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L. AF_050000	SINAPI	M3	0,00180000	483,09	0,87
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_060000	SINAPI	KG	0,00400000	16,78	0,07
93370	FABRICAÇÃO DE FôrMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_090000	SINAPI	M	0,76400000	173,13	132,39
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>144,38</b>
<b>VALOR</b>						<b>149,79</b>

42.1-10198 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 60x20x20CM (ESPESSURA 10CM) E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF_050000 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0800008	TRACO CERÂMICO MACIÇO COMUM 1", 6x6 E 20" CM (1 X 1 X 10)	SINAPI	M3	0,00400000	8,67	3,47
<b>TOTAL Material</b>						<b>3,47</b>

Mão de Obra sem Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	23,47	0,23
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	16,34	0,03
<b>TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares</b>						<b>0,26</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARCAMASSA TRACO 1:2:10 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMRDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L. AF_080000	SINAPI	M3	0,00280000	377,95	10,58
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>10,58</b>





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



VALOR:	16,88
--------	-------

4.2.1. CP_MHCDC_002 - ARMARRAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZADO (KG)						
Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP_MHCDC_002		KG	1,00000000	15,16		15,16
					TOTAL Não Oficial	15,16
					VALOR:	15,16

4.2.1. CP_MHCDC_002 - AÇO CA-50 DE 6,35 MM - MONTAGEM AF_022219 (Mz)						
Não Oficial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP_MHCDC_002		MZ	1,00000000	9,00		9,00
					TOTAL Não Oficial	9,00
					VALOR:	9,00

4.3.1. 101911 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, SUPLENDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF_022219 (Mz)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101911143	SINAPI	MZ	1,00000000	31,03		31,03
101911104	SINAPI	KG	0,00000000	0,21		0,21
101911113	SINAPI	M	1,87000000	16,68		31,16
					TOTAL Material	31,16

Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
03180	SINAPI	H	0,07000000	13,72		13,72
03196	SINAPI	H	0,05400000	8,34		8,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	22,21

Serviço						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
02767	SINAPI	KL	1,27000000	16,28		19,95
103574	SINAPI	MZ	0,05400000	228,39		12,25
02723	SINAPI	M	0,00000000	0,00		0,00
					TOTAL Serviço	32,20
					VALOR:	16,88

5.1. 06073 - ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x9x19) em CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-11000 (1228) (Mz)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



ID	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	68,2000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,15000000	1,2700
10405	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,48000000	2,5600
1048	TUPOLO CERÂMICO FURADO 30x30x10CM	SEINFRA	UN	25,40000000	2,2900
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>74,3200</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1029	PEDEreiro	SEINFRA	H	2,00000000	26,7000
1043	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	17,4000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>44,1000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>84,30</b>

8.1.1.100201 - PORTA DE FERRO, DE ARRIS, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_10/2019 (Ma)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000000	PORTA DE ARRIS FERRO, EM GRADE - FERRO, COM BARRA CHATA 5 CM X 5CM, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SEINFRA	M2	1,00000000	792,50
<b>TOTAL Materiais:</b>					<b>792,50</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88104	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	14,57000000	16,27
8824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,22000000	4,75
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>21,02</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88617	ARGAMASSA TIPO 103245 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEINFRA	M3	0,01000000	655,47
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>655,47</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1463,99</b>

8.1.1.100202 - PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (80x210CM) SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP_MHCDC_004	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (80x210CM) SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,20000000	1.257,35
<b>TOTAL Não Oficial:</b>					<b>1.257,35</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1.337,35</b>

8.1.1.100203 - PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (80x210CM) SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP_MHCDC_005	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (80x210CM) SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00000000	1.408,47
<b>TOTAL Não Oficial:</b>					<b>1.408,47</b>



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



VALOR:	1.468,27
--------	----------

8.3.1. 10240 - INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E + 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM SACURITE. AF_01/2021 (M2)					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010005	SINAPI	KG	0,02500000	16,25	0,41
00030961	SINAPI	LIT	0,56100000	28,00	15,65
00010439	SINAPI	M2	1,00000000	175,94	175,94
TOTAL Material:					191,99
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88210	SINAPI	H	0,82500000	18,34	15,11
88205	SINAPI	H	0,54500000	19,00	10,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,46
VALOR:					217,45

8.3.1. 04537 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011100	SINAPI	LIT	0,27500000	175,95	47,95
TOTAL Material:					47,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88200	SINAPI	H	0,28000000	25,00	7,00
88210	SINAPI	H	0,22000000	19,24	4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,23
VALOR:					59,18
Serviço					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86620	SINAPI	M2	0,02100000	574,55	12,06
TOTAL Serviço:					12,06
VALOR:					71,24

8.3.3. CP_MHDC_006 - JANELA DE AÇO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM 4 FOLHAS (120 X 160CM) COM BATENTE, FERRAMENTA EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LIT)					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP_MHDC_006	SINAPI	LIT	1,00000000	1.068,27	1.068,27
TOTAL Não Oficial:					1.068,27
VALOR:					1.068,27

7.1. 92041 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BARRAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 3 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M3)					
MATERIAL	FORNEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Quilo Horário					





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



53282	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRENTE, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURINO. AF_032008	SINAPI	CH	0,00170000	19,45	3,31
53281	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRENTE, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURINO. AF_032008	SINAPI	CHP	0,00120000	19,45	2,34

TOTAL Equipamento Custo Horário: 5,65

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CABRO NAO APARELHADO 1/2" X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANCELIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,23500000	13,20
00002267	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,07000000	15,81
00003907	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 15 X 15 (1 1/4 X 2 1/2)	SINAPI	KG	0,05000000	14,54
00040588	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARGA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	14,88
00004408	RIPA NAO APARELHADA 1 1/2" X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANCELIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,17000000	2,65
00004432	VIGA NAO APARELHADA 1 1/2" X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANCELIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	KG	0,07000000	25,41

TOTAL Material: 63,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88233	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	15,25
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,13

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 38,38

VALOR: 81,77

7.2-94435 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_032019 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53281	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRENTE, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURINO. AF_032008	SINAPI	CH	0,00160000	19,45
53282	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FRENTE, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DURINO. AF_032008	SINAPI	CHP	0,00120000	19,45

TOTAL Equipamento Custo Horário: 38,90

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO EMALHADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAVILISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 1,56" TELHAS/M2	SINAPI	M2	0,00250000	597,32

TOTAL Material: 597,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	18,34
88223	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	32,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 51,26

VALOR: 648,58

7.3-94001 - CIMENTA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF\_032019 (M)





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3221	GRANCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FAIXO, MOTOR TRIFÁSICO DE 120 CV - 1400 RPM. AF_052004	SINAPI	CH	0,00000000	75,43	0,75
3228	GRANCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FAIXO, MOTOR TRIFÁSICO DE 120 CV - 1400 RPM. AF_052004	SINAPI	CH	0,00000000	29,46	0,29
TOTAL Equipamento Custo Horário						0,28
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2400709	CLUMESA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 1,00 M, RENDIMENTO DE 100 TELHAS/M²	SINAPI	UN	0,00000000	3,04	3,04
TOTAL Material						3,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,34	3,27
88323	TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	21,00	3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						3,38
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87417	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA (UNICAMENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 500 KG. AF_080019)	SINAPI	M³	0,00200000	331,74	6,63
TOTAL Serviço						6,63
VALOR						33,07

7-4-9424 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_072019 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43200000	16,34	7,06
88323	TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45500000	21,00	9,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						12,86
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87417	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA (UNICAMENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 500 KG. AF_080019)	SINAPI	M³	0,00950000	553,74	5,26
TOTAL Serviço						5,26
VALOR						23,99

E.L. 8755 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VIGAS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_305022 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88325	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	73,40	3,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	16,34	0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						4,02
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA CROSA (M2)) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_082019	SINAPI	M2	0,00370000	657,91	2,43
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>2,43</b>
<b>VALOR</b>						<b>6,05</b>

3.1.2. 87378 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF\_082019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	23,47	1,39
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	15,34	0,40
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						<b>1,79</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA CROSA (M2)) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_082019	SINAPI	M2	0,00370000	657,91	2,43
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>2,43</b>
<b>VALOR</b>						<b>4,22</b>

3.1.1. 87329 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF\_082019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	23,47	1,08
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	15,34	1,08
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						<b>2,16</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87031	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_082019	SINAPI	M2	0,03760000	577,98	21,73
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>21,73</b>
<b>VALOR</b>						<b>23,89</b>

3.1.4. 87399 - EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM AF\_082019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SÓLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FO D = 4,34 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,25810000	17,41	4,50
<b>TOTAL Material</b>						<b>4,50</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	23,47	10,10
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	15,34	6,60
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						<b>16,70</b>

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



Serviço	ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/09/14	SINAPI	M3	0,00933000	577,98	5,37
TOTAL Serviço:						5,37
VALOR:						39,77

8.3.3. 87131 - EMBOÇO, PARA REVERTEIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 1M<sup>2</sup> E 10M<sup>2</sup>, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_08/09/14 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	21,42	10,99
88314	SERVEANTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	10,78	5,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,64

  

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87131	ARGAMASSA TRACÃO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/09/14	SINAPI	M3	0,00933000	577,98	5,37
TOTAL Serviço:						21,73
VALOR:						34,91

8.3.4. 83395 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_02/2013\_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001391	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,92000000	1,77	3,43
00004207	RELUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,47000000	8,54	3,74
00000523	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 1, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	22,44	23,82
TOTAL Material:						30,99

  

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEIISTA OU LADEIRO/CHETA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57340000	23,36	15,87
88256	SERVEANTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	10,94	5,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,52
VALOR:						59,54

8.3.4. 83395 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_02/2013\_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001391	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,92000000	1,77	3,43
00004207	RELUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,47000000	8,54	3,74
00000523	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 1, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	22,44	23,82
TOTAL Material:						30,99

  

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEIISTA OU LADEIRO/CHETA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57340000	23,36	15,87
88256	SERVEANTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	10,94	5,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,52
VALOR:						59,54





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8839	PLAQUELISTA OU LADRILHEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	M	0,01990000	73,35	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,00090000	18,34	0,16
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:						1,61
VALOR:						1,61

**9.1.1.93840 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF\_072011 (M3)**

Mês de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8839	PLAQUELISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	M	0,01990000	0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,00090000	0,31
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					0,78

  

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04165	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRUA 0 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_050001	SINAF	M3	0,03300000	407,45
TOTAL Serviço:					407,45
VALOR:					408,23

**9.1.1.93881 - PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_090009 (M3)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0900527	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAF	M	0,01000000	0,37
TOTAL Material:					0,37

  

Mês de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88329	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,19500000	11,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,01990000	0,24
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					11,71

  

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07295	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_040004	SINAF	M3	0,09100000	995,45
TOTAL Serviço:					995,45
VALOR:					995,82

**9.1.1.93389 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_020023\_PE (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09004501	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	SINAF	KG	0,13200000	1,17
09004502	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PREPARO COM CEMENTO A-3, FORTIFICADO MENOR CEMENTO A-3 COM CUI	SINAF	M2	1,06100000	11,48
09004557	REJUNTANTE CEMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAF	KG	0,04000000	0,37
TOTAL Material:					12,92



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88258	AZULEJISTA OU LADRIHSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67970000	23,36	15,67
88548	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18930000	18,34	3,47
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						19,14
<b>VALOR:</b>						35,14

9.2.2. 96467 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X33CM (PADRÃO POPULAR). AF\_02/0203 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000381	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	M2	0,64920000	0,71	0,70
0000297	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEVAZOR OU IGUAL A 3, FORNECER BORDO OU IGUAL A 24X7 CM	SINAPI	M2	0,02350000	24,48	2,25
0000427	RECALDE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	M2	0,45000000	5,04	4,60
<b>TOTAL Material:</b>					4,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88136	AZULEJISTA OU LADRIHSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22350000	23,28	1,09
88318	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07860000	18,34	0,52
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						2,21
<b>VALOR:</b>						6,25

9.3.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/0203 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002902	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02150000	8,51	0,18
00005068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARECA 17 X 21 (2 X 1')	SINAPI	KG	0,20640000	16,55	4,35
00004503	SARRAFO 7,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,42500000	5,43	17,03
00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	1,76	3,42
<b>TOTAL Material:</b>					30,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	23,13	37,60
88389	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44900000	23,47	33,08
88318	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	18,34	55,78
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						126,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94994	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 10,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRUTA 03 - PREP/FORM. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/0203	SINAPI	M3	0,23500000	495,75	605,83
<b>TOTAL Serviço:</b>					605,83	
<b>VALOR:</b>					765,19	



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



10.1.1. 86922 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_012922 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86922	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012922	SINAPI	UN	1,00000000	323,84	323,84
86920	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1/2" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012920	SINAPI	UN	1,00000000	28,08	28,08
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012911	SINAPI	UN	1,00000000	75,92	75,92
86850	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012950	SINAPI	UN	1,00000000	21,79	21,79
TOTAL Serviço:					449,63	
VALOR:					449,63	

10.1.2. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/4CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_012942 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/4CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012984	SINAPI	UN	1,00000000	9,47	9,47
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012904	SINAPI	UN	1,00000000	161,81	161,81
86882	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012982	SINAPI	UN	1,00000000	10,87	10,87
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012906	SINAPI	UN	1,00000000	68,29	68,29
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO E PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012979	SINAPI	UN	1,00000000	8,54	8,54
TOTAL Serviço:					258,98	
VALOR:					258,98	

10.2.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_012931 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/4CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012985	SINAPI	UN	1,00000000	10,79	10,79
86886	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_012986	SINAPI	UN	1,00000000	520,61	520,61
TOTAL Serviço:					531,40	
VALOR:					531,40	

10.2.2. 86957 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0900	5,0900
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,32000000	0,2800	0,0900
TOTAL Material:					5,3800	





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1220	ENCANADOR	SEINFRA	3	0,25000000	20,000
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>3,0800</b>
<b>VALOR:</b>					<b>16,37</b>

11.3.1. C3995 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA L/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	AREIA CRUVA	SEINFRA	M3	0,02000000	73,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,55000000	0,5600
11800	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,2100
12009	SIFÃO P/EL MULTIFUNDO (P/20 TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	0,00000000	0,0000
12457	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1.00X0.50)m C/ TANQUE (P/20 TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	0,00000000	72,3000
16020	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MULTIRÁ)	SEINFRA	UN	1,00000000	0,3700
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>163,8500</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12597	PEDEREIRO	SEINFRA	M	1,50000000	20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>34,4800</b>
<b>VALOR:</b>					<b>198,33</b>

11.1.1. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	19,15
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,37</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88370	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,15300000	24,71
88376	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	0,34
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>3,02</b>
<b>VALOR:</b>					<b>9,29</b>

11.2.1. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	19,15
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,37</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88370	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,15300000	24,71
88376	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	0,34





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,82
VALOR:	9,39

11.1.1.00762 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (ou DEMÃOS). AF\_04/2022 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000204	QUENTE AQUARIAS	SINAPI	1	9,390000	9,39
0000289	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,21490000	37,51
TOTAL Material:					9,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08290	PISTOLAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,35593000	34,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					35,59
VALOR:					45,49

11.1.89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003553	LIRA D'ÁGUA EM FOLHA, CIVIL 100	SINAPI	UN	0,28500000	0,28
0000288	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5948)	SINAPI	M	1,09250000	6,28
TOTAL Material:					6,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08291	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	16,15
08292	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,35000000	36,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					52,90
VALOR:					59,47

11.1.89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003553	LIRA D'ÁGUA EM FOLHA, CIVIL 100	SINAPI	UN	0,10500000	1,05
0000288	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5948)	SINAPI	M	1,04930000	9,40
TOTAL Material:					9,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08291	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	9,59
08292	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,45000000	12,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,34
VALOR:					28,54

11.1.89382 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)







SERVIÇOS



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	55,05	0,35
0000322	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA FRIEDAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,74	0,74
0000253	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03350000	1,05	0,05
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 500 GR	SINAPI	UN	0,00800000	51,35	0,43
<b>TOTAL Material:</b>					<b>4,57</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8218	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	15,59	1,81
8220	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	20,73	0,40
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>6,27</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>7,84</b>	

12.4. 89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_94/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	55,05	0,31
0000322	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA FRIEDAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,44	2,44
0000253	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03350000	1,05	0,08
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 500 GR	SINAPI	UN	0,01000000	51,90	0,53
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,89</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8218	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	15,25	1,25
8220	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	22,73	0,51
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>7,67</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>13,56</b>	

12.5. 89368 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_94/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00700000	55,05	0,32
0000324	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4, PARA ÁGUA FRIA FRIEDAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,11	8,11
0000253	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03350000	1,05	0,05
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 500 GR	SINAPI	UN	0,00800000	51,35	0,43
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,91</b>	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8220	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	16,53	1,23





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



81267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14150000	22,73	3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,84
VALOR:						14,79

15.4.89995 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_843022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000003	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	SINAPI	UN	0,01000000	55,85	0,56
0000007	LIMPA TUBO EM FOLHA, 60x90x100	SINAPI	UN	0,00000000	1,09	0,00
0000008	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00000000	52,95	0,54
0000010	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 4949)	SINAPI	UN	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL Material:					0,81	

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
81248	ADJUNTAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	18,92	5,79
81267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	23,73	4,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,39	
VALOR:					16,97	

15.7.89400 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_843022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000003	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	SINAPI	UN	0,00000000	55,30	0,56
0000007	LIMPA TUBO EM FOLHA, 60x90x100	SINAPI	UN	0,00000000	1,65	0,00
0000008	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00000000	50,98	0,59
0000010	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,70	6,70
TOTAL Material:					0,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
81248	ADJUNTAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	18,79	4,00
81267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	23,73	5,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,04	
VALOR:					17,55	

15.8.89930 - KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO Nº1, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_843022 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
81261	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_843022	SINAPI	UN	1,00000000	5,09	5,09





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



Item	Descrição	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8355	LUNA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM E 5M, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06000	SINAPI	UN	1,00000000	6,21	6,21
8356	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08000	SINAPI	UN	1,00000000	19,19	19,19
<b>TOTAL Serviço</b>						<b>25,40</b>
<b>VALOR</b>						<b>25,40</b>

12.10.0449 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_05000 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRÁGIL COM 175 GR	SINAPI	UN	0,00000000	0,21
0000085	LINA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00000000	0,01
0000087	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, V5, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	15,98
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRÁGIL COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,00000000	0,09
<b>TOTAL Material</b>					<b>16,29</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88146	ALINHAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO - COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07930000	1,47
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07930000	1,80
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>3,27</b>
<b>VALOR</b>					<b>41,58</b>

12.10.0452 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA / FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12000 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89270	ADAPTADOR CURVO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06000	SINAPI	UN	1,00000000	10,8
89333	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08000	SINAPI	UN	1,00000000	25,19
<b>TOTAL Serviço</b>					<b>35,99</b>
<b>VALOR</b>					<b>45,12</b>

12.10.0474 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE POTABILIZAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06000 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000092	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CASA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	18,00
0000080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRÁGIL COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	0,82
0000085	LINA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00000000	0,01
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRÁGIL COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,00000000	0,09
<b>TOTAL Material</b>					<b>18,92</b>
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>3,27</b>
<b>VALOR</b>					<b>22,19</b>



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687486/0001-16



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88246	AUXILIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	10,31	1,55
88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,73	1,49
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>3,04</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,79</b>

12.12. 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRANCOIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08248 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000000	ADAPTADOR PVC SODOLWELL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	12,49	12,49
00000000	ADESIVO FLEXÍVEL PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	17,87	0,71
00000000	LIRA D'ÁGUA EM FOLHA, C/40 500	SINAPI	UN	0,01000000	1,05	0,11
00000000	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPAADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 ML	SINAPI	UN	0,01000000	12,38	0,12
<b>TOTAL Material:</b>						<b>13,42</b>

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88246	AUXILIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,55	2,33
88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,73	1,49
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>3,82</b>
<b>VALOR:</b>						<b>17,24</b>

12.13. CP\_MHCDC\_001 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM ACESSÓRIOS (UN)

Não Oficial	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
CP_MHCDC_001	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	1,00000000	75,11	75,11	
<b>TOTAL Não Oficial:</b>						<b>75,11</b>
<b>VALOR:</b>						<b>75,11</b>

12.14. 94795 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_082031 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0000148	FITA VEDA ROLHA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX.C)	SINAPI	UN	0,00300000	15,19	0,05
0001480	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	11,81	11,81
<b>TOTAL Material:</b>						<b>11,86</b>

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88246	AUXILIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	18,79	3,57
88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	11,78	2,24
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>5,81</b>
<b>VALOR:</b>						<b>17,67</b>





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



13.1.89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00058383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0632000	0,02
00009835	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5058)	SINAPI	M	1,05430000	5,98
<b>TOTAL Material:</b>					<b>6,00</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	5,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	5,65
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>11,09</b>
<b>VALOR:</b>					<b>17,07</b>

13.1.89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00058383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01720000	0,02
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	11,48
<b>TOTAL Material:</b>					<b>11,50</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	5,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	7,21
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>13,12</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,62</b>

13.1.89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00058383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02670000	0,04
00009838	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05430000	15,92
<b>TOTAL Material:</b>					<b>15,96</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	8,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	10,10
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>18,30</b>
<b>VALOR:</b>					<b>34,26</b>

13.4.89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (UN)





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000002	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAF	UN	0,00990000	0,54
0000010	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAF	UN	1,00000000	0,12
0000030	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAF	UN	0,00100000	0,01
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAF	UN	0,01500000	0,01
<b>TOTAL Material</b>					<b>0,68</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00248	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,02700000	0,10
00249	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,02700000	0,09
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>0,19</b>
<b>VALOR</b>					<b>0,87</b>

15.5- 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000002	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAF	UN	0,00990000	0,54
0000030	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAF	UN	1,00000000	0,09
0000030	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAF	UN	0,00100000	0,01
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAF	UN	0,01500000	0,01
<b>TOTAL Material</b>					<b>0,65</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00248	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,02700000	0,10
00249	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,02700000	0,09
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>					<b>0,19</b>
<b>VALOR</b>					<b>0,84</b>

15.6- 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF\_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000002	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAF	UN	0,00990000	0,54
0000010	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	SINAF	UN	1,00000000	0,14
0000030	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAF	UN	0,00100000	0,01
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAF	UN	0,01500000	0,01
<b>TOTAL Material</b>					<b>0,70</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00248	AUXÍLIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAF	H	0,02700000	0,10





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



8227	ENCANADOR DO BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,00000000	31,75	3,18
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>						<b>3,18</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3,18</b>

15.g. 30202 - TUBO, PVC, 3/4" DE DIÂMETRO, ESCOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DO ESCOTO SANITÁRIO. AF\_08/0222 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 40g CR	SINAP	UN	0,01400000	0,51
0000046	LUBRIFICANTE EM FOLHA, UNID 1kg	SINAP	UN	0,00000000	0,00
0000083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORES PARA PVC, FRASCO COM 100g (25g)	SINAP	UN	0,02250000	1,43
0000116	TE PVC SÓLDAVEL, 3/8", 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESCOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	SINAP	UN	1,00000000	3,73
<b>TOTAL Material:</b>					<b>5,67</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8227	ADJUNTO DE ENCANADOR DO BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,05610000	1,69
8227	ENCANADOR DO BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,05930000	3,84
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>5,53</b>
<b>VALOR:</b>					<b>11,21</b>

15.g. 30202 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 45 L) CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO 400 MM. AF\_02/0220 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002507	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 45 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAP	UN	1,00000000	418,09
<b>TOTAL Material:</b>					<b>418,09</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
25309	PL (PREÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAP	H	0,25400000	6,66
25309	SUBVENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,00000000	0,00
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>6,66</b>

Serviço

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	PREPARO DE FONDO DE VALA COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/0222	SINAP	M3	0,01410000	3,61
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>3,61</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,27</b>

15.g. 30202 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 400 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DO ESCOTO SANITÁRIO. AF\_08/0222 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 40g CR	SINAP	UN	0,02200000	1,63
0000046	CAIXA SIFONADA PVC, 400 X 100 X 50 MM, COM JUNTA ELÁSTICA, BRANCA	SINAP	UN	1,00000000	25,47





SERVICOS



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000131	LISA OVAL EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01500000	1,00
0000132	SOLUÇÃO PROTETORA / LIMPADORA PARA PVC, PREÇO COM 1000 CM2	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
<b>TOTAL Material:</b>					<b>10,00</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88148	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33070000	3,31
88147	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33070000	3,31
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>6,62</b>
<b>VALOR:</b>					<b>16,62</b>

15.10. 52784 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/0000 (1/00)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM (NBR 12445)	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
0000028	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1kg ou 5kg (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	1,00
0000097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,00</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88148	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	1,83
88147	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	1,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>3,66</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4,66</b>

15.11. 52806 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FILMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_08/0000 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000000	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 12445)	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
0000001	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90º, 50 GRÁUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,00000000	0,00
0000028	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1kg ou 5kg (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01000000	1,00
<b>TOTAL Material:</b>					<b>1,00</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88148	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	1,83
88147	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18330000	1,83
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>					<b>3,66</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4,66</b>







SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA - 45.687.486/0001-16



13.12. 82257 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_080222 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000001 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NR 088)	SINAPI	UN	6,0000000	4,44	26,64
0000002 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	24,34	24,34
0000003 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONDIOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1kg* CE (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,1750000	16,71	2,90

TOTAL Material 53,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	15,00	3,75
88252 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	33,73	8,43

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares 12,18

VALOR: 66,06

13.13. 82510 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PISIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_080222 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000001 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NR 088)	SINAPI	UN	1,0000000	4,44	4,44
0000002 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	19,38	19,38
0000003 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONDIOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1kg* CE (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,1750000	16,71	2,90

TOTAL Material 26,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	15,00	3,75
88252 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2170000	22,73	4,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares 8,68

VALOR: 35,40

13.14. 82295 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_080222 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000001 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NR 088)	SINAPI	UN	3,0000000	4,44	13,32
0000003 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONDIOS COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1kg* CE (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,1750000	16,71	5,09
0000002 TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	10,21	10,21

TOTAL Material 28,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



88348	RECLAM. DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21680000	18,70	
88307	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23640000	22,11	5,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	19,90
					VALOR	44,04

14.1. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8802088	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COM AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	3,52	2,58
					TOTAL Material	3,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88147	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34200000	19,49	3,81
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39600000	25,38	3,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	5,28
					VALOR	5,34

14.1. 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8804975	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 2 DU 1,5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BIV-8, 4 CONDUTORES, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24200000	1,31	1,44
8802102	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UM	0,00900000	3,33	0,40
					TOTAL Material	1,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88147	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	19,49	0,44
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	25,37	0,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,98
					VALOR	3,83

14.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8804974	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 2 DU 1,5, ISOLADO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BIV-8, 4 CONDUTORES, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	SINAPI	M	1,24200000	3,40	3,41
8802102	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UM	0,00900000	3,33	0,73
					TOTAL Material	2,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88147	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	19,49	4,34
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	25,37	0,58



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	3,19
VALOR	5,41

14.4.91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/m3 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 CM-6, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWT-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM <sup>2</sup>	SINAPI	M	0,25000000	5,00	5,00
00000002	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, LIGO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00990000	3,03	3,03
TOTAL Material					8,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	16,49	16,49
00000002	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	35,01	35,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					3,19	
VALOR					5,41	

14.5.91930 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/001 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL Material					1,00	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	16,49	16,49
00000002	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	23,71	23,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					25,75	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	ARGAMASSA TRACO 03 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (OMD)), PREPARO MANUAL. AF_00/000	SINAPI	M <sup>3</sup>	0,00000000	0,74,55	0,74
TOTAL Serviço					0,74	
VALOR					25,75	

14.6.92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2003 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000001	SUPORTE PARA USAR COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/000	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
00000002	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/000	SINAPI	UN	1,00000000	14,98	14,98
TOTAL Serviço					25,31	

VALOR					25,31
-------	--	--	--	--	-------



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



14.7. 0194 - TOMADA MÉDIA DE EMITIR (1 MÓDULO) 2P+T= A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_0194 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0194	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
0194	SINAPI	UN	1,00000000	25,37	25,37
TOTAL Serviço					35,74
VALOR					35,74

14.8. 0193 - TOMADA ALTA DE EMITIR (1 MÓDULO) 2P+T= A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_0193 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0193	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
0193	SINAPI	UN	1,00000000	25,37	25,37
TOTAL Serviço					35,74
VALOR					35,74

14.5. 0192 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 2P+T= A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_0192 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0192	SINAPI	UN	1,00000000	17,67	17,67
0194	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
TOTAL Serviço					28,00
VALOR					28,00

14.9. 0191 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADA DE EMITIR 2P+T= A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_0191 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0191	SINAPI	UN	1,00000000	27,00	27,00
0194	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
TOTAL Serviço					37,33
VALOR					37,33

14.4. 00178 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_00178 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00178	SINAPI	UN	1,00000000	35,63	35,63



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



						TOTAL Material	85,63			
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88047	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20500000	16,49	6,59				
88054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	21,75	7,73				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		14,32		
Serviço						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
47347	ALCANTARÁ TUBO 10x10 (UM VOLUME DE CIMENTO, CA E AREIA BRANCA LIMPA) PARA TAMBORES/UBIQUINOS/INSTALAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_060019	SINAPI	M <sup>2</sup>	0,00660000	1.97,81	1,30				
						TOTAL Serviço		1,30		
						VALOR		101,75		

14.15. 0849 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 40 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_040016 (UN)										
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
00000009	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 40 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	15,48	15,48				
00000571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTABRILHADO PARA CABO 4 MM <sup>2</sup> , 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,75	1,75				
					TOTAL Material	17,23				
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88047	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	10,49	1,29				
88054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	11,75	1,57				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,86		
						VALOR		19,09		

14.15. 0849 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 20 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_040016 (UN)										
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL					
00000009	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 20 ATE 30 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	16,76	16,76				
00000574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTABRILHADO PARA CABO 10 MM <sup>2</sup> , 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,53	1,53				
					TOTAL Material	18,29				
Mão de Obra com Encargos Complementares						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88047	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	18,43	2,13				
88054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	21,75	2,50				
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,63		
						VALOR		22,92		

14.15. 57619 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_040016 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038164	LAMPADA LED 10 W 2VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	0,40	0,40





SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



0000000	SOQUETE DE RAQUELIZ BASE C/2, FAMA LAMINADINE	SINAPI	UN	1,00000000	14,90	14,90
TOTAL Materiais:						14,90
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88347	ALIXAR DE FLETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	19,42	1,44
88348	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	23,72	3,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,48
VALOR:						19,38

15.1 CP_MHOC_067 - TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS CONFORME PROJETO (UN)						
<b>Mão de Obra</b>						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP_MHOC_067	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS CONFORME PROJETO		UN	1,00000000	3.754,81	3.754,81
TOTAL Mão de Obra:						3.754,81
VALOR:						3.754,81

15.2 CP_MHOC_068 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO (UN)						
<b>Mão de Obra</b>						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP_MHOC_068	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO		UN	1,00000000	1.481,89	1.481,89
TOTAL Mão de Obra:						1.481,89
VALOR:						1.481,89

15.3 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_943049 (M2)						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88346	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	65,34	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,27
VALOR:						1,27

15.3 99808 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_943049 (M2)						
<b>Mão de Obra com Encargos Complementares</b>						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88340	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	65,34	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,27
VALOR:						1,27

DS FARIAS  
SERVIÇOS  
LTDA-45687486  
000116

Assinado de forma  
digital por DS FARIAS  
SERVIÇOS  
LTDA-45687486000116  
Data: 2025.05.29  
18.12.05 - 03:00

DARLASSOARES FARIAS  
CPF: 45.887.486-00-16  
SOCO ADMINISTRADOR (s)

*Darlassoares Farias*  
Serviço de Ass. Técnica Alçado  
em Assinatura  
Engenheiro Civil



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA 45.687.486/0001-16



ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		DATA INICIO	DATA FIM	DATA INICIO	DATA FIM	DATA INICIO	DATA FIM
	CONSTRUÇÃO DE 01 UN. MOVEL RESIDENCIAL COM QUATRO QUARTOS PARA FIM DE LANCAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, INSERIDO NA LEM MUNICIPAL Nº 1.364 DE 11 DE JUNHO DE 2022.	01/01/23	31/12/23	01/01/23	31/12/23	01/01/23	31/12/23
	CONSTRUÇÃO DE 01 UN. MOVEL RESIDENCIAL COM QUATRO QUARTOS PARA FIM DE LANCAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, INSERIDO NA LEM MUNICIPAL Nº 1.364 DE 11 DE JUNHO DE 2022.	01/01/23	31/12/23	01/01/23	31/12/23	01/01/23	31/12/23
	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE						
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MT%	MCS%	MCS%	TOTAL
1	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
2	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
3	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
4	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
5	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
6	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
7	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
8	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
9	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
10	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
11	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
12	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
13	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
14	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
15	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
16	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
17	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00
18	PROJEÇÃO DE OBRAS	1.200,00	100,00			1.200,00

DS FARIAS SERVIÇOS LTDA: 45.687.486/0001-16  
 Assinado de forma digital por DS FARIAS SERVIÇOS LTDA: 45.687.486/0001-16  
 Data: 2023.05.29 15:02:39 -0300

*Paulo Mendes*  
 Prefeito de Assis Timóteo Macedo  
 ORÇAMENTISTA  
 Engenheiro Civil

DARLENE SOARES FARIAS  
 CNPJ: 45.687.486/0001-16  
 SOCIO ADMINISTRADOR (a)



SERVIÇOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
B + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	4,01
<b>TOTAL</b>		<b>4,81</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,50
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,95
	CPRB (4,50%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,45</b>

BDI = 22,00%

DS FARIAS  
SERVICOS  
LTDA:4568748  
6000116

Assinado de forma  
digital por DS FARIAS  
SERVICOS  
LTDA:45687486000116  
Data: 2023.05.29  
16:12:55 -02'00'

DARLASSOARES FARIAS  
CPF: 41.843.438/0001-9  
SOCIO ADMINISTRADOR (x)

Francisco de Assis Ximenes Macêdo  
CREA: 28.010/7181  
Engenheiro Civil





SERVICOS

DS FARIAS SERVICOS LTDA 45.687.486/0001-16



COD	DESCRIÇÃO	HORA X	MES 1
<b>A GRUPO A</b>			
A0	INSS	6,00	6,00
A1	SEI	1,00	1,00
A2	SEIOS	1,00	1,00
A4	INCSA	0,20	0,20
A5	SARENS	0,50	0,50
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FCTE	6,00	6,00
A9	RECCHO	6,30	6,30
		<b>TOTAL</b>	<b>46,80</b>
<b>B GRUPO B</b>			
B1	Reposição Sistema Previdenciário	11,84	6,80
B2	Ferretivo	3,71	6,80
B3	Auxílio-Doença	6,87	6,87
B4	13º Salário	10,80	6,33
B5	Licença Paternidade	6,02	6,02
B6	Faltas Justificadas	5,75	5,75
B7	Dias de Chuva	1,03	0,00
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	4,00	6,08
B9	Férias-Gozadas	6,75	6,75
B10	Salário Maternidade	0,23	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>66,47</b>
<b>C GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	6,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,00	6,00
C3	Férias Indenizadas	6,55	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,90	3,00
C5	Indenização Adicional	6,60	6,00
		<b>TOTAL</b>	<b>35,75</b>
<b>D GRUPO D</b>			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	7,40	3,77
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>7,85</b>

Horista = 8,3952  
Mensalista = 42,285

DS FARIAS  
SERVICOS  
LTDA-4568748600  
0116

Assinado de forma digital  
por DS FARIAS SERVICOS  
LTDA-456874860001-16  
Data: 2023.05.23  
18:12:24 -03'00'

DARILASOARES FARIAS  
CPF: 040.887.686/0001-16  
SOCIO ADMINISTRADOR (A)

*Francisco de Assis Mendes*  
Francisco de Assis Mendes  
CPF: 040.887.686/0001-16  
Engenheiro Civil