


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | DATA: 03/07/2023 | BDI: 24,32% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | FORTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | VIA LOCAL 17. LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/ CEARÁ | DESABILITA | 2023/06 - Fonte 29 | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | MES |
| | | | SICRO 2 | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | REF. |
| | | | SICRO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | |
| | | | SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | |
| | | | Composição | PROPRIA | |

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|------------|------------|-----------------|
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,01980000 | R\$ 191,57 | R\$ 3,79 |
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,01050000 | R\$ 75,00 | R\$ 0,78 |
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00830000 | R\$ 166,44 | R\$ 1,38 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 6,79 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 6,79 |

16.4. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

| Equipamento | Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00360000 | R\$ 61,26 | R\$ 0,22 |
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00830000 | R\$ 191,57 | R\$ 1,59 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,81 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1,81 |

16.5. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

| Equipamento | Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 10716 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,01250000 | R\$ 135,7900 | R\$ 1,6974 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 1,6974 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 1,70 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ

LOCAL: VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSSAS/CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CEARÁ

| DATA : | 03/07/2023 | BDI : | 24,52% |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| DESABILITAD | 2023/06 - Fortaleza | 114,15% | 06/2023 |
| SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| SICRO NOVO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | 04/2023 |
| SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| Composições | | PRÓPRIA | 0,00% |
| | | | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 291.042,88 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 | 10,00 % R\$ 29.104,29 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 56.144,65 | 100,00 % R\$ 56.144,65 | | | | | | | | |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 54.263,91 | 10,00 % R\$ 5.426,39 | 30,00 % R\$ 16.279,17 | 30,00 % R\$ 16.279,17 | 30,00 % R\$ 16.279,18 | | | | | |
| 4 | FUNDAÇÃO | R\$ 31.911,01 | 10,00 % R\$ 3.191,10 | 30,00 % R\$ 9.573,30 | 30,00 % R\$ 9.573,30 | 30,00 % R\$ 9.573,31 | | | | | |
| 5 | ESTRUTURA | R\$ 83.336,36 | 10,00 % R\$ 8.333,64 | 30,00 % R\$ 25.000,91 | 30,00 % R\$ 25.000,91 | 30,00 % R\$ 25.000,90 | | | | | |
| 6 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | R\$ 89.708,45 | 10,00 % R\$ 8.970,85 | 30,00 % R\$ 26.912,54 | 30,00 % R\$ 26.912,54 | 30,00 % R\$ 26.912,52 | | | | | |
| 7 | COBERTURA | R\$ 36.545,47 | | | | | 100,00 % R\$ 36.545,47 | | | | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 7.066,39 | | | 50,00 % R\$ 3.533,20 | 50,00 % R\$ 3.533,19 | | | | | |
| 9 | PISOS | R\$ 37.432,31 | | 25,00 % R\$ 9.358,08 | 25,00 % R\$ 9.358,08 | 25,00 % R\$ 9.358,08 | 25,00 % R\$ 9.358,07 | | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS | R\$ 134.294,39 | | 25,00 % R\$ 33.573,60 | 25,00 % R\$ 33.573,60 | 25,00 % R\$ 33.573,60 | 25,00 % R\$ 33.573,59 | | | | |
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 40.872,53 | | | | | | | | | 50,00 % R\$ 20.436,27 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 44.977,34 | | | | | | | 25,00 % R\$ 11.244,34 | 25,00 % R\$ 11.244,34 | 25,00 % R\$ 11.244,34 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 55.272,43 | | | | | | | 25,00 % R\$ 13.818,11 | 25,00 % R\$ 13.818,11 | 25,00 % R\$ 13.818,11 |
| 14 | REDE AR COMPRIMIDO | R\$ 2.041,01 | | | | | | | | | |
| 15 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R\$ 2.003,34 | | | | | | | | | |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | | | | DATA : | 03/07/2023 | BDI : | 24,52% | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | | | | FONTE | VERBAO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | VIA LOCAL 17. LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/ CEARÁ | | | | DESABILITAD | 2023/06 - Fortaleza | 114,15% | - | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | | | | SICRO NOVO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2023 |
| | | | | | SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 06/2023 |
| | | | | | Composições PROPRIA 0,00% 0,00% | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |
|------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 13.091,32 | | | | | | | | | |
| 17 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | R\$ 240.296,93 | 11,34 % R\$ 27.249,67 | 15,29 % R\$ 36.741,40 | 15,65 % R\$ 37.606,47 | 15,65 % R\$ 37.606,47 | 11,08 % R\$ 26.624,90 | 2,97 % R\$ 7.136,82 | 5,53 % R\$ 13.288,42 | 5,53 % R\$ 13.288,42 | 7,61 % R\$ 18.286,60 |
| | | R\$ 1.220.300,72 | R\$ 138.420,59 | R\$ 186.543,29 | R\$ 190.941,56 | R\$ 190.941,54 | R\$ 135.206,32 | R\$ 36.241,11 | R\$ 67.455,16 | R\$ 67.455,16 | R\$ 92.889,61 |
| | | | R\$ 138.420,59 | R\$ 324.963,88 | R\$ 515.905,44 | R\$ 706.846,98 | R\$ 842.053,30 | R\$ 878.294,41 | R\$ 945.749,57 | R\$ 1.013.204,73 | R\$ 1.106.094,34 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | Total parcela |
|------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 291.042,88 | 10,00 % R\$ 29.104,27 | 100,00 % R\$ 291.042,88 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 56.144,65 | | 100,00 % R\$ 56.144,65 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 54.263,91 | | 100,00 % R\$ 54.263,91 |
| 4 | FUNDAÇÃO | R\$ 31.911,01 | | 100,00 % R\$ 31.911,01 |
| 5 | ESTRUTURA | R\$ 83.336,36 | | 100,00 % R\$ 83.336,36 |
| 6 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | R\$ 89.708,45 | | 100,00 % R\$ 89.708,45 |
| 7 | COBERTURA | R\$ 36.545,47 | | 100,00 % R\$ 36.545,47 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 7.066,39 | | 100,00 % R\$ 7.066,39 |
| 9 | PISOS | R\$ 37.432,31 | | 100,00 % R\$ 37.432,31 |
| 10 | REVESTIMENTOS | R\$ 134.294,39 | | 100,00 % R\$ 134.294,39 |
| 11 | ESQUADRIAS | R\$ 40.872,53 | 50,00 % R\$ 20.436,26 | 100,00 % R\$ 40.872,53 |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | | | |
| LOCAL: | VIA LOCAL 17. LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/CEARÁ | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CEARÁ | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|------------|
| DATA : | 03/07/2023 | BDI : | 24,52% |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| DESABILITAD | 2023/06 - Fortaleza | 114,15% | 06/2023 |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| SICRO NOVO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | 04/2023 |
| SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| Composições | | PROPRIA | 0,00% |


| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 10 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 44.977,34 | 25,00 % R\$ 11.244,32 | 100,00 % R\$ 44.977,34 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 55.272,43 | 25,00 % R\$ 13.818,10 | 100,00 % R\$ 55.272,43 |
| 14 | REDE AR COMPRIMIDO | R\$ 2.041,01 | 100,00 % R\$ 2.041,01 | 100,00 % R\$ 2.041,01 |
| 15 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R\$ 2.003,34 | 100,00 % R\$ 2.003,34 | 100,00 % R\$ 2.003,34 |
| 16 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 13.091,32 | 100,00 % R\$ 13.091,32 | 100,00 % R\$ 13.091,32 |
| 17 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | R\$ 240.296,93 | 9,35 % R\$ 22.467,76 | 100,00 % R\$ 240.296,93 |
| | | R\$ 1.220.300,72 | R\$ 114.206,38 | R\$ 1.220.300,72 |
| | | | R\$ 1.220.300,72 | 1.220.300,72 |





COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | DATA : 03/07/2023 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/ CEARÁ | DESABILITA | 2023/06 - Fortaleza | 114 | 06/2023 | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 06/2021 |
| | | SICRO 2 | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | | 06/2017 |
| | | SICRO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | | 04/2023 |
| | | SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 06/2023 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|-----------------------|--------------|
| | Benefício | |
| AC | Administração central | 3,00% |
| DF | Despesas financeiras | 0,59% |
| R | Riscos | 0,97% |
| | TOTAL | 4,56% |

| | | |
|-----|---------------------------|--------------|
| | Despesas Indiretas | |
| S+G | Garantia/Seguro | 0,80% |
| L | Louco | 6,16% |
| | TOTAL | 6,96% |

| | | |
|----------|-----------------|---------------|
| I | Impostos | |
| | PIS | 0,65% |
| | CONFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,00% |
| | CPRB | 4,50% |
| | TOTAL | 10,15% |

BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | DATA : 03/07/2023 | BDI : 24,52% | | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | VERBÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | VIA LOCAL 17, LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/ CEARÁ | DESABILITA | 2023/06 - Fortale | 11,75% | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2019/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| | | SICRO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | 04/2023 |
| | | SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 06/2023 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Ferriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | TOTAL | 44,41% | 16,46% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 14,73% | 11,38% |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,91% | 3,12% |

A + B + C + D = 83,85% 47,76%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | DATA : 03/07/2023 | BDI : 24,52% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I NO BAIRRO UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | FONTE | VERBA | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | VIA LOCAL 17. LOTEAMENTO MIRANTE, UNIVERSIDADE NOVA RUSAS/ CEARÁ | DESABILITA | 2023/06 - Fortalecimento | 114,14% | - | 06/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/ CEARÁ | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2023/01 COM DESONERAÇÃO | - | - | 04/2023 |
| | | SINAPI | 2023/05 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | 06/2023 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 11,03% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,74% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,59% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 12,35% | 9,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 48,36% | 19,04% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,52% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 1,72% | 1,30% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87% | 2,17% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 10,70% | 8,09% |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,12% | 3,20% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
| | TOTAL | 8,58% | 3,55% |

A + B + C + D = 84,44% 47,48%