

Nº OPERAÇÃO 1084930-82

Nº SICONV 93996120222

GESTOR 6407/MDR

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL

AÇÃO / MODALIDADE

DATA ASSINATURA

PROponente / Tomador
PREFEITURA DE NOVA RUSSAS

GIGOV

Município / UF
NOVA RUSSAS/CEARA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
DISTRITOS E LOCALIDADES DE NOVA

OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARA

Nº CTEF

EMPRESA EXECUTORA

CNPJ

OBJETO DO CTEF

INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.005.079,34

Frontes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	190,95	2.290,20	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00	-	-	-	-	-
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M2	10.950,00	0,67	7.336,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3.500,00	4.700,00	2.750,00	-	-	-
Serviço	2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÉS	9,00	1.084,39	9.759,51	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	3,00	3,00	-	-	-
Serviço	2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÉS	9,00	1.285,12	11.386,08	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	3,00	3,00	-	-	-
Serviço	2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	9,00	790,69	7.116,21	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00	3,00	3,00	-	-	-
Serviço	2.6	REMOÇÃO DE CERÇAS	M	10.950,00	0,49	5.365,50	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	3.500,00	4.700,00	2.750,00	-	-	-
Serviço	2.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	303,00	4,60	1.383,80	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	303,00	-	-	-	-	-
Serviço	2.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MELHOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF_05/2018	M2	43.800,00	0,43	18.834,00	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	14.000,00	18.800,00	11.000,00	-	-	-
Serviço	2.9	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	65.700,00	0,14	9.198,00	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	21.000,00	28.200,00	16.500,00	-	-	-
Nível	3.0	OBRAS D'ART											
Nível	3.1	BUEIROS											
Nível	3.1.1	BUEIROS SIMPLES											
Serviço	3.1.1.1	Boca de BSTC D = 0,80 m - espessura 0'' - areia e brita comerciais - alas reais	UN	32,00	1.585,95	50.750,40	3-OBRAS D'ART	10,00	8,00	14,00	-	-	-
Serviço	3.1.1.2	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	112,00	709,19	79.429,28	3-OBRAS D'ART	35,00	28,00	49,00	-	-	-
Serviço	3.1.1.3	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MANT DE AQUISIÇÃO	M3	63,00	112,78	7.103,88	3-OBRAS D'ART	7,00	28,00	28,00	-	-	-
Serviço	3.1.1.4	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	49,00	9,37	459,13	3-OBRAS D'ART	28,00	-	21,00	-	-	-
Nível	3.1.2	BUEIROS DUPLIOS											
Serviço	3.1.2.1	Boca de BDTIC D = 0,80 m - espessura 0'' - areia e brita comerciais - alas reais	UN	6,00	1.916,47	11.498,82	3-OBRAS D'ART	2,00	-	4,00	-	-	-

27.477 V006 micro

Enio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061796108-5
CREA-CE: 337862



Valor Total do Orçamento: R\$ 2.005.079,34

Frontes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.1.2.2	Corpo de BDTIC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	21,00	1.350,96	28.370,16	3-OBRAS D'ART	7,00	-	14,00	-	-	-
Serviço	3.1.2.3	ESCVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	28,00	9,37	262,36	3-OBRAS D'ART	14,00	-	14,00	-	-	-
Serviço	3.1.2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	14,00	112,76	1.578,64	3-OBRAS D'ART	-	-	14,00	-	-	-
Nível	3.1.3	BUEIROS TRIPLOS											
Serviço	3.1.3.1	Boca de BTIC D = 1,00 m - esconduzida 0" - areia e brita comerciais - alias teias	UN	2,00	3.469,51	6.939,02	3-OBRAS D'ART	-	-	2,00	-	-	-
Serviço	3.1.3.2	Corpo de BTIC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	7,00	2.858,88	20.012,16	3-OBRAS D'ART	-	-	7,00	-	-	-
Serviço	3.1.3.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	21,00	112,76	2.367,96	3-OBRAS D'ART	-	-	21,00	-	-	-
Nível	3.2	AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA											
Nível	3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.2.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	180,00	4,90	882,00	3-OBRAS D'ART	180,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	180,00	0,33	59,40	3-OBRAS D'ART	180,00	-	-	-	-	-
Nível	3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.2.2.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	25,92	9,37	242,87	3-OBRAS D'ART	25,92	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	108,00	112,76	12.178,08	3-OBRAS D'ART	108,00	-	-	-	-	-
Nível	3.2.3	FUNDAÇÕES E PAREDES											
Serviço	3.2.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,92	556,40	14.421,89	3-OBRAS D'ART	25,92	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.3.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP = 18mm UTIL. SX	M2	36,00	125,23	4.508,28	3-OBRAS D'ART	36,00	-	-	-	-	-
Nível	3.2.4	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	3.2.4.1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	36,00	169,90	6.116,40	3-OBRAS D'ART	36,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.4.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	90,00	29,43	2.648,70	3-OBRAS D'ART	90,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.4.3	ARMADURA CA-50A, MEDIDA D= 6,3 A 10,0mm	KG	281,88	17,80	5.017,46	3-OBRAS D'ART	281,88	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.4.4	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,00	575,71	10.362,78	3-OBRAS D'ART	18,00	-	-	-	-	-
Nível	3.2.5	DRENAGEM											
Serviço	3.2.5.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=40cm	M	12,00	308,64	3.703,68	3-OBRAS D'ART	12,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.5.2	EMPLOCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	18,00	170,87	3.075,66	3-OBRAS D'ART	18,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.5.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	180,00	47,84	8.611,20	3-OBRAS D'ART	180,00	-	-	-	-	-
Nível	3.2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	3.2.6.1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=5" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20,00	212,85	4.257,00	3-OBRAS D'ART	20,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.2.6.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	90,00	1,47	132,30	3-OBRAS D'ART	90,00	-	-	-	-	-
Nível	3.3	AMPLIAÇÃO DA PAREDE DO AQUÍDUE											
Serviço	3.3.1	ESCVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	832,00	9,37	7.795,84	3-OBRAS D'ART	832,00	-	-	-	-	-

Aut. DE LICITAC. Nº 346

27.477 v006 micro

Enio Jean Porfing Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061796108-5
CREA-CE: 337852

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.005.079,34

Fronteiras de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	3.3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	2.080,00	27,43	57.054,40	3-OBRAS D'ART	2.080,00	-	-	-	-	-
Serviço	3.3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.080,00	4,64	9.651,20	3-OBRAS D'ART	2.080,00	-	-	-	-	-
Nível	3.4	PASSAGEM MOLHADA											
Nível	3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.4.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	248,22	4,90	1.218,28	3-OBRAS D'ART	-	-	248,22	-	-	-
Serviço	3.4.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	248,22	0,33	81,81	3-OBRAS D'ART	-	-	248,22	-	-	-
Nível	3.4.2	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.4.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT PROF. ATÉ 2,00m	M3	36,00	9,37	337,32	3-OBRAS D'ART	-	-	36,00	-	-	-
Serviço	3.4.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	79,95	112,76	9.015,16	3-OBRAS D'ART	-	-	79,95	-	-	-
Nível	3.4.3	FUNDAÇÕES E PAREDES											
Serviço	3.4.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIARGEGADOS ADQUIRIDOS	M3	75,79	556,40	42.169,56	3-OBRAS D'ART	-	-	75,79	-	-	-
Serviço	3.4.3.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 19mm UTIL. 5X	M2	61,80	125,23	7.739,21	3-OBRAS D'ART	-	-	61,80	-	-	-
Nível	3.4.4	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	3.4.4.1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	M3	24,00	189,90	4.077,60	3-OBRAS D'ART	-	-	24,00	-	-	-
Serviço	3.4.4.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	120,00	29,43	3.531,60	3-OBRAS D'ART	-	-	120,00	-	-	-
Serviço	3.4.4.3	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	283,82	17,80	5.052,00	3-OBRAS D'ART	-	-	283,82	-	-	-
Serviço	3.4.4.4	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,00	575,71	13.817,04	3-OBRAS D'ART	-	-	24,00	-	-	-
Nível	3.4.5	DRENAJEM											
Serviço	3.4.5.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E RELUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=90cm	M	24,00	306,64	7.407,36	3-OBRAS D'ART	-	-	24,00	-	-	-
Serviço	3.4.5.2	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	12,88	170,97	2.200,81	3-OBRAS D'ART	-	-	12,88	-	-	-
Nível	3.4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	3.4.6.1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" CENÇHIMENTO DE CONCRETO	UN	10,00	212,85	2.128,50	3-OBRAS D'ART	-	-	10,00	-	-	-
Serviço	3.4.6.2	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	248,22	1,47	364,98	3-OBRAS D'ART	-	-	248,22	-	-	-
Nível	4.0	REVESTIMENTOS											
Serviço	4.1	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	19.710,00	6,21	122.399,10	4-REVESTIMENTOS	6.300,00	8.480,00	4.930,00	-	-	-
Serviço	4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	19.710,00	27,43	540.645,30	4-REVESTIMENTOS	6.300,00	8.480,00	4.930,00	-	-	-
Serviço	4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_11/2019	M3	19.710,00	1,64	32.324,40	4-REVESTIMENTOS	6.300,00	8.480,00	4.930,00	-	-	-



Enio Jean Porfino Faria
Engenheiro Civil
RNP: 061796103-5
CREACE: 3378^e

Valor Total do Orçamento: R\$ 2.005.079,34

Frentes de Obra:


Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTIPO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	19.710,00	14,08	277.122,80	4-REVESTIMENTOS	6.300,00	8.460,00	4.950,00			
Nível	5.0	SERVIÇOS DIVERSOS											
Serviço	5.1	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	19.710,00	4,67	92.045,70	5-SERVIÇOS DIVERSOS	6.300,00	8.460,00	4.950,00			
Serviço	5.2	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	19.710,00	1,55	30.550,50	5-SERVIÇOS DIVERSOS	6.300,00	8.460,00	4.950,00			
Serviço	5.3	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	43.800,00	0,24	10.512,00	5-SERVIÇOS DIVERSOS	14.000,00	18.800,00	11.000,00			
Serviço	5.4	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUÇA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROUÇOS, D=10CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	10.950,00	26,89	294.445,50	5-SERVIÇOS DIVERSOS	3.500,00	4.700,00	2.750,00			
Serviço	5.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	303,00	4,80	1.383,80	5-SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	303,00			
Nível	6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA											
Serviço	6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	UN	1,00	912,83	912,83	6-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	1,00	-	-			
Serviço	6.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	UN	1,00	7.193,47	7.193,47	7-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	1,00	-	-			
Serviço	6.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	UN	1,00	15.536,34	15.536,34	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	1,00	-	-			
Serviço	6.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	UN	1,00	940,08	940,08	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	-	1,00	-			
Serviço	6.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	UN	1,00	1.247,48	1.247,48	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	-	1,00	-			
Serviço	6.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	UN	1,00	20.997,37	20.997,37	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	-	1,00	-			
Serviço	6.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	UN	1,00	732,11	732,11	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	-	-	1,00			
Serviço	6.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	UN	1,00	7.691,84	7.691,84	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	-	-	1,00			
Serviço	6.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	UN	1,00	13.898,04	13.898,04	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	-	-	1,00			

A

NOVA RUSSASCARÁ, 19 de maio de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: ENIO JEAN FERREIRO FARIAS
CREA / CAU: 337862/CE

(Handwritten signature)





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	IGIOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084350-82	939661/2022		6407 MDR	DESENVOLVIMENTO		

PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA DE NOVA RUSSAS	NOVA RUSSAS/CEARÁ	DISTRITOS E LOCALIDADES DE NOVA	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINARIAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos
Modo de Exibição: Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.005.079,34	Total por Frente (R\$):			
Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	-						
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	72.679,80						
2	2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	26.124,60	26.904,60	19.650,60			
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M2	10.950,00	3.500,00	4.700,00	2.750,00			
2	2.3	LOCAÇÃO DE CONTENNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	9,00	3,00	3,00	3,00			
2	2.4	LOCAÇÃO DE CONTENNER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	9,00	3,00	3,00	3,00			
2	2.5	LOCAÇÃO DE CONTENNER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	9,00	3,00	3,00	3,00			
2	2.6	REMOÇÃO DE CERÇAS	M	10.950,00	3.500,00	4.700,00	2.750,00			
2	2.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	303,00	303,00	-	-			
2	2.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	43.800,00	14.000,00	18.800,00	11.000,00			
2	2.9	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	65.700,00	21.000,00	28.200,00	16.500,00			
3	Evento	OBRAS D'ART	R\$	461.711,08	205.872,81	35.702,20	220.136,07			
3	3.1.1.1	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	32,00	10,00	8,00	14,00			
3	3.1.1.2	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	112,00	36,00	28,00	49,00			
3	3.1.1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	63,00	7,00	28,00	28,00			
3	3.1.1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00m	M3	49,00	28,00	-	21,00			
3	3.1.2.1	Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	6,00	2,00	-	4,00			
3	3.1.2.2	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	21,00	7,00	-	14,00			



Enid Jean Porfiro Farie
Engenheiro Civil

RNP: 061796107-5
CREA-CE: 3378-

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.005.079,34

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtda.	Total por Frente (R\$)
3	3.1.2.3	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00m	M3	28,00	14,00
3	3.1.2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUIÇÃO	M3	14,00	-
3	3.1.3.1	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconcidade 0° - areia e brita comerciais - alias retas	UN	2,00	-
3	3.1.3.2	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	7,00	-
3	3.1.3.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUIÇÃO	M3	21,00	-
3	3.2.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	180,00	180,00
3	3.2.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	180,00	-
3	3.2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00m	M3	25,92	180,00
3	3.2.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUIÇÃO	M3	108,00	25,92
3	3.2.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,92	108,00
3	3.2.3.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. 5X	M2	36,00	25,92
3	3.2.4.1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	36,00	-
3	3.2.4.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	90,00	-
3	3.2.4.3	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	281,88	-
3	3.2.4.4	CONCRETO P/VIBR., FOK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,00	-
3	3.2.5.1	ACQUIÇÃO. ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	12,00	18,00
3	3.2.5.2	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MAO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	18,00	-
3	3.2.5.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	180,00	-
3	3.2.6.1	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	20,00	-
3	3.2.6.2	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	90,00	-
3	3.3.1	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00m	M3	832,00	90,00
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADERA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AC_09/2020					2.080,00
3	3.3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P/N	M3	2.080,00	-
3	3.3.3	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	248,22	2.080,00
3	3.4.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	M2	248,22	-
3	3.4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2,00m	M3	36,00	248,22
3	3.4.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUIÇÃO	M3	79,95	-
3	3.4.2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	75,79	-
3	3.4.3.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 18mm UTIL. 5X	M2	61,80	75,79
3	3.4.3.2			61,80	-

TRECHO 01:	TRECHO 02:	TRECHO 03:			
703.243,05	686.724,33	615.111,96	1	2	3
CANINDEZINHO A CAIMBA NOVA	PIÇARREIRA A SÃO GONÇALO	GURGUÊIA DE CIMA A GURGUÊIA DE BAIXO	4	5	6

Handwritten mark



Enio Jean Porfírio Faria
 Engenheiro Civil

RNP: 061796103-5
 CREA-CE: 33785


Modo de Exibição: Todos
Eventos

Fronte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.005.079,34
Total por Frente (R\$):

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
1	703.243,05	TRECHO 01: CANINDEZINHO A CAIMBA NOVA			
2	686.724,33	TRECHO 02: PIÇARREIRA A SÃO GONÇALO			
3	615.111,96	TRECHO 03: GURGUÊIA DE CIMA À GURGUÊIA DE BAIXO			
4	-				
5	-				
6	-				

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
3	3.4.4.1	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	24,00	24,00
3	3.4.4.2	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	120,00	120,00
3	3.4.4.3	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	283,82	283,82
3	3.4.4.4	CONCRETO PVBIBL. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,00	24,00
3	3.4.5.1	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	24,00	24,00
3	3.4.5.2	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	12,88	12,88
3	3.4.5.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	64,40	64,40
3	3.4.6.1	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" CRENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	10,00	10,00
3	3.4.6.2	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	248,22	248,22
4	Evento	REVESTIMENTOS	R\$	972.491,40	244.233,00
4	4.1	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	19.710,00	4.950,00
4	4.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H, AF_09/2020	M3	19.710,00	4.950,00
4	4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF_11/2019	M3	19.710,00	4.950,00
4	4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	19.710,00	4.950,00
5	5.1	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	426.947,50	108.770,30
5	5.2	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	19.710,00	4.950,00
5	5.3	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	19.710,00	4.950,00
5	5.4	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	43.800,00	11.000,00
5	5.5	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUREÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	10.950,00	2.750,00
5	5.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	303,00	303,00
6	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	R\$	912,83	-
6	6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 01	UN	1,00	-
7	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	R\$	7.193,47	-
7	7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 02	UN	1,00	-
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	R\$	15.636,34	-
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 03	UN	1,00	-
9	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	R\$	940,08	-
9	9.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 04	UN	1,00	-
10	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	R\$	1.247,48	-
10	10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 05	UN	1,00	-
11	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	R\$	20.997,37	-



Enio Juan Portino Farias
Engenheiro Civil
RNP: 061796108-5
CREA-CE: 337857

Serviços: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 2.005.079,34

Total por Frente (R\$):


Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
11	6,6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 06	UN	1,00
12	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	R\$	732,11
12	6,7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 07	UN	1,00
13	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	R\$	7.691,84
13	6,8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 08	UN	1,00
14	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	R\$	13.898,04
14	6,9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 09	UN	1,00

NOVA RUSSAS/CEARA, 19 de maio de 2023
 Local e Data

Responsável Técnico: ENJ JEAN PORFÍRIO FARIAS
 CREA / CAU: 337852/CE

1	703.243,05	TRECHO 01: CANINDEZINHO À CAIMBA NOVA	-	-	-	-	-
2	698.724,33	TRECHO 02: PICARREIRA À SÃO GONÇALO	1,00	-	-	-	-
3	615.111,96	TRECHO 03: GURGUÉIA DE CIMA À GURGUÉIA DE BAIXO	732,11	1,00	7.691,84	1,00	13.898,04
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-

A



CAIXA

OCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1084390-32	Nº CONVÊNIO P+R 8396891/2022	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo #PÚBLICO
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS/CEARÁ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DISTRITOS E LOCALIDADES DE NOVA RUSSAS	RECURSO OGU não-PAC
OBJETO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CEARÁ			APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS		VALORES CONTRATADOS (R\$)
			REPASSSE 1.912.356,00	CONTRAPARTIDA 92.723,34	INVESTIMENTO 2.005.079,34

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
------------------------	----------------	---------------------

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Meta	1.	Pavimentação	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Em Análise	65.700,00	m²	Lote 1	1.912.356,00	92.723,34	-	2.005.079,34
1	Meta	2.							(95,38%)	(4,62%)	(0,00%)	(100,00%)
1	Meta	3.							1.912.356,00	92.723,34	-	2.005.079,34
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-
TOTAL - ETAPA									1.912.356,00	92.723,34	-	2.005.079,34

GIORDANNA SILVA BRAGA
MANO01052265371

Assinado eletronicamente pelo(a) GIORDANNA SILVA
BRAGA em 19/05/2023 às 09:09

Representante do Convênio/Compromissário/Contratado
Nome: GIORDANNA SILVA BRAGA MANO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Local: NOVA RUSSAS/CE
Data: 19 de maio de 2023

