



**CARTA PROPOSTA**

NOVA RUSSAS-CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE**  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Nova Russas/CE

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20**

Prezados(as) Senhores(as).

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP036/20**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE**, pelo preço Global de **R\$ 132.358,98 (Cento e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos)**, com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA**, Carteira de identidade nº 2005021100022, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 039.737.793-25, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

**Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES**  
 Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85  
 CREA SP Nº da Carteira: Registro Crea Nº 5069997433

Atenciosamente,

**RAZÃO SOCIAL: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME**  
**CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
**ENDEREÇO: Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, Nº: 538, Nova Russas-CE CEP: 62.200,00**  
**FONE/FAX: (88) 3672-0751**  
**CGF: ISENTO. E-mail: premierenr@gmail.com**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11298**  
**AGÊNCIA: 1409-5 Banco do Brasil**  
**CONTA CORRENTE: 32.982-7**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua abertura.**

NOVA RUSSAS-CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
**PROPRIETÁRIO**

**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
 Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000  
 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

Emp



**PROPOSTA DE PREÇOS**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

03/14

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**




**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA  
**LOCAL:** RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 14/12/2020

BDI 24,00%

FORNECEDOR	VERSÃO	HORA	MES	PREÇO
SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	09/2020	12/2018
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		12/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-		07/2020
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.529,27</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	191,89	1.151,34
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	234,00	4,09	957,06
1.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	10,00	13,89	138,90
1.4	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	117,00	2,41	281,97
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>30.183,66</b>
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	468,00	8,10	3.790,80
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	234,00	27,85	6.516,90
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	234,00	84,94	19.875,96
	<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>21.915,15</b>
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	468,00	40,03	18.734,04
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,02	453,15	3.181,11
<b>4</b>	<b>REDE DE ESGOTO</b>						<b>75.046,92</b>
4.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	117,00	426,21	49.866,57
4.2	C2018	POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m	SEINFRA	UN	5,00	5.036,07	25.180,35
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>2.683,98</b>
5.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	234,00	11,47	2.683,98
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>106.739,28</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>25.619,70</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>132.358,98</b>	

Cento e Trinta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Oito reais e Noventa e Oito centavos

PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME  
 CNPJ: 22.280.521/0001-82  
 NOVA RUSSAS, CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020  
 VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA ) DIAS

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo B. Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP: 261640616-0

*[Handwritten marks]*



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	DATA : 14/12/2020		BDI : 24,00%	
	LOCAL:	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:						128,33
VALOR:						154,75

### 1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						3,30
VALOR:						3,30

### 1.3. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						3,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	5,29	3,17
12400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	63,84	3,19
TOTAL MATERIAL:						6,36

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	17,56	0,88
TOTAL SERVICIO:						0,88
VALOR:						11,20

### 1.4. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	0,53	0,01
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	1,37	0,02
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,01500000	69,56	1,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,07

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	14,52	0,44
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,01500000	28,70	0,43

*X* *Comp*

05/14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	DATA : 14/12/2020		BDI : 24,00%		
	LOCAL:	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-

TOTAL MAO DE OBRA:	0,87
VALOR:	NOVA RUSSAS

## 2.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	92,40	5,08
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,08	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	13,21	1,45
TOTAL MAO DE OBRA:					1,45	
VALOR:					6,53	

## 2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46	
VALOR:					22,46	

## 2.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	106,63	3,73
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	37,41	1,31
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,04	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:					13,87	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,08	49,59
TOTAL MATERIAL:					49,59	
VALOR:					68,50	

## 3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,54	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,70	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:					21,66	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

06/14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	DATA : 14/12/2020		BDI : 24,00%
	LOCAL:	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10% - 09/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	- 10/2020
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 11/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	49,98	1,66
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,22	3,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>9,92</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>32,28</b>

### 3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	17,83	106,98	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	13,21	118,89	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>225,87</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	49,98	18,23	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,45	49,28	
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,51	72,06	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>139,57</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>365,44</b>

### 4.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	85,63	11,65	
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>11,65</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	13,21	20,48	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>45,44</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	49,98	0,91	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,45	3,28	
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,02000000	276,90	282,44	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>286,63</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>343,72</b>

### 4.2. C2018 - POÇO DE VISITA DE ALVENARIA P/ GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DIAM. = 1m E PROFUNDIDADE= 2m (UN)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65600000	19,54	12,82	
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>12,82</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35000000	14,52	92,20
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	4,74000000	14,52	68,82
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	6,35000000	17,83	113,22

X GMP A

07/14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	DATA : 14/12/2020	BDI : 24,00%	
	LOCAL:	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	09/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2019
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017
			SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	10/2020
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	11/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	18,91000000	17,83	337,17
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	12,30000000	17,83	219,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	81,72000000	13,21	1.079,52
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1.910,24</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,59000000	17,92	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,27600000	63,77	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	91,31000000	397,20	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,08300000	81,46	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	69,99000000	75,59	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	400,38000000	180,17	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,54000000	4,39	
I1094	ESCORA DE 20CM	SEINFRA	M	1,42000000	11,57	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	8,48000000	136,61	
I1723	PRANCHA 3 X 16 CM	SEINFRA	M	12,65000000	203,41	
I1349	PRANCHA 6 X 16 CM	SEINFRA	M	1,52000000	40,68	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	2,65000000	29,23	
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	4,84000000	22,51	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,97000000	70,95	
I1931	TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170	SEINFRA	UN	1,00000000	547,33	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	1,022,000000	255,50	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2.138,29</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>4.061,35</b>

5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	9,25	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>9,25</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>9,25</b>

PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME  
 CNPJ: 22.280.521/0001-82  
 NOVA RUSSAS, CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020  
 VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

**EDER OLAVO B. LOPES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

08/14

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	<b>DATA :</b> 14/12/2020	<b>BDI :</b> 24,00%			
<b>LOCAL:</b>	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.529,27	100,00 %		100,00 %
			2.529,27		2.529,27
2	MOVIMENTO DE TERRA	30.183,66	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			15.091,83	15.091,83	30.183,66
3	FUNDAÇÕES	21.915,15	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			8.766,06	13.149,09	21.915,15
4	REDE DE ESGOTO	75.046,92	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			37.523,46	37.523,46	75.046,92
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.683,98		100,00 %	100,00 %
				2.683,98	2.683,98
		132.358,98	63.910,62	68.448,36	132.358,98
			63.910,62	132.358,98	



PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME  
 CNPJ: 22.280.521/0001-82  
 NOVA RUSSAS, CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020  
 VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

*Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

*h*

*Emp*

*h*

09/34

### COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	<b>DATA :</b> 14/12/2020		<b>BDI :</b> 24,00%
	<b>LOCAL:</b>	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%
			SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					48,69%
					03/2017
					10/2020
					11/2020

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,42
	<b>TOTAL</b>	<b>5,74</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRP	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>



**BDI = 24,00%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PROPONENTE: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME  
 CNPJ: 22.280.521/0001-82  
 NOVA RUSSAS, CE 14 DE DEZEMBRO DE 2020  
 VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA ) DIAS

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737 793-25  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo B. Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

R

CMF

X

30/34

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	<b>DATA:</b> 14/12/2020		<b>BDI:</b> 24,00%			
<b>LOCAL:</b>	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020	
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020	
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
838  
P  
RUBRICA  
NOVA RUSSAS - CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,29</b>	<b>11,77</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
	<b>TOTAL</b>	<b>17,04</b>	<b>6,58</b>

**Horista = 114,10%**  
**Mensalista = 71,99%**

**A + B + C + D**

A B

33/34

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA

**LOCAL:** RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 14/12/2020		BDI : 24,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,59
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten mark



53/54

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	<b>DATA :</b> 14/12/2020		<b>BDI :</b> 24,00%		
	<b>LOCAL:</b>	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			BICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
			BICRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
			BINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%	11/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

**Horista = 88,81%**  
**Mensalista = 50,72%**

**A + B + C + D + E**



X

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

54/54

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**



<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	<b>DATA :</b> 14/12/2020	<b>BDI :</b> 24,00%			
<b>LOCAL:</b>	RUA BARTOLOMEU ARAÚJO, S/N, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SBC	2020/09 - Fortaleza	114,10%	-	09/2020
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
		SIGRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SIGRO	2020/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2020
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	11/2020
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
**RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25**  
**PROPRIETÁRIO**

*Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

*Conf*

✕