


ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

19

PROPOSTA REFERENTE À CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SI-CP002/2021



01 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA: ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ/MF: 21.725.552/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA COSTA CAVALCANTE, n° 912.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE/UF: BARBALHA/CEARA

CEP: 63.180-000

FONE: (88) 2157-0569/ TIM: (88) 9.9808-4977

E-mail: romaconstrutora@hotmail.com

NOME PARA CONTATO: ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO

02 - DADOS BANCÁRIOS:

Conta nº: 17418-7

Agencia nº: 231

Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB

Titular: ROMA CONSTRUTORA LTDA ME

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

05 - PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS - Imediatamente após a solicitação.

06 - PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

Barbalha, 09 de março de 2021.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SI-CP002/2021

À Prefeitura Municipal de Nova Russas/CE
Comissão De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SI-CP002/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	984.698,00
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 984.698,00
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 984.698,00 (Novecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais)		

CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SI-CP002/2021, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Barbalha, 09 de março de 2021.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delgado Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0804006810 CREA 5286D



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 08/03/2021	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	86.155,00	8,75	
2	MOVIMENTO DE TERRA	128.048,00	13,00	
3	PAVIMENTAÇÃO	625.370,00	63,51	
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	122.000,00	12,39	
5	LIMPEZA GERAL	23.125,00	2,35	
		VALOR BDI TOTAL:	202.657,00	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	782.841,00	
		VALOR TOTAL:	984.698,00	



Roma Construtora Eireli - ME
C.N.P.J. 21.725.852/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 245.179.563-68

Jarbas Delaportez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP 0604306610 CREA 5286D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO						86.155,00
1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.000,00	18,04	54.120,00
1.2	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	500,00	45,58	22.790,00
1.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	500,00	18,49	9.245,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						128.048,00
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.600,00	80,03	128.048,00
3	PAVIMENTAÇÃO						625.370,00
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.000,00	37,96	569.400,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	55,97	55.970,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL						122.000,00
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	24,40	122.000,00
5	LIMPEZA GERAL						23.125,00
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.500,00	1,25	23.125,00
						VALOR BDI TOTAL:	282.657,00
						VALOR ORÇAMENTO:	782.841,00
						VALOR TOTAL:	964.698,00



Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.592/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP 0604302810 CREA 5286D




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 LOCAL: SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARÁ

DATA : 09/03/2021

BDI : 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018



C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						11,09

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	40,48	3,24
TOTAL MATERIAL:						3,24
VALOR:						14,33

C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						29,92

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	48,40	0,35
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	40,48	4,86
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,40	1,07
TOTAL MATERIAL:						6,28
VALOR:						36,20

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	17,83	8,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	13,21	5,94
TOTAL MAO DE OBRA:						13,96

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	48,40	0,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,40	0,33
TOTAL MATERIAL:						0,43

SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PMBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	287,47	0,29
TOTAL SERVICOS:						0,29
VALOR:						14,68

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)


EQUIPAMENTO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	109,34	3,83
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	38,08	1,33
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,16

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						14,68

Roma Construtora Eireli - ME
 CNPJ: 17.728.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
 CPF: 249.129.663-68

Jarbas Delmoura Ramalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP 0604006310 CREA 5286/D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA : 09/03/2021	BDI : 25,92%			
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	12/2018

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:						5,97

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,64	2,64
TOTAL MATERIAL:					2,64	

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,86	0,97
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	268,44	9,13
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,83	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	35,01	0,53
TOTAL SERVICO:					10,77	
VALOR:					19,38	

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,99	
VALOR:					0,99	



Roma Construtora Eireli - ME
 CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
 CPF: 248.102.963-48

Jarbas Delmontez Ramalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP 06040068-10 CREA 82341

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA :	09/03/2021
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	VEICULO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARA	SEINFRA:	85.20% 48.68% 12/2018
		HORA:	25,92%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	86.155,00	8,33 % 7.198,36	8,33 % 7.180,42	8,34 % 7.185,83	8,33 % 7.176,72					
2	MOVIMENTO DE TERRA	128.048,00	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,37 % 10.717,92	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40
3	PAVIMENTAÇÃO	625.370,00	8,33 % 52.093,32	8,37 % 52.321,08							
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	122.000,00	8,37 % 10.211,40	8,33 % 10.162,60							
5	LIMPEZA GERAL	23.125,00	8,33 % 1.926,31								
		984.698,00	82.095,79	82.029,05	82.034,46	82.025,35	82.076,57	82.025,35	82.025,35	82.025,35	82.263,11
			82.095,79	164.124,84	246.159,30	328.184,65	410.261,22	492.286,57	574.311,92	656.337,27	738.590,38

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO	86.155,00	8,33 % 7.176,72	8,33 % 7.176,72	8,33 % 7.176,63	100,00 % 86.155,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	128.048,00	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,40	8,33 % 10.666,38	100,00 % 128.048,00
3	PAVIMENTAÇÃO	625.370,00	8,33 % 52.093,32	8,33 % 52.093,32	8,33 % 52.115,72	100,00 % 625.370,00
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	122.000,00	8,33 % 10.162,60	8,33 % 10.162,60	8,33 % 10.162,60	100,00 % 122.000,00
5	LIMPEZA GERAL	23.125,00	8,33 % 1.926,31	8,37 % 1.935,56	8,33 % 1.926,34	100,00 % 23.125,00
		984.698,00	82.025,35	82.034,60	82.047,67	984.698,00
			820.615,73	902.650,33	984.698,00	



Jéssica Delmouiez Ramalho Sampaio
 Engenheira Civil
 RNP 2604005510 CREA 5286D

Roma Construtora Eireli - ME
 C.P.J 21.725.552/0001-37
 Roberto Augusto de Castro Miranda
 246 138 883-881



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DATA :	09/03/2021	BDI : 25,92%		
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL	FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CEARÁ	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96



Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
AC	Administração central	3,00
TOTAL		4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (Adotar 4,50%, quando houver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Roma Construtora Eireli - ME
 CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
 CPF: 249.129.862-99

Jarbas Delmourtez Ramalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP: 0604006810 CREA 5286D