



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

16

Nova Russas - CE, 21 de Fevereiro de 2022

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

Prezados(as) Senhores(as),


Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº. 118/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP**, pelo preço global de **R\$ 1.014.054,15 (UM MILHÃO QUATORZE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Ana Maria Chagas Facundo**, Carteira de Identidade nº **20081137618**, expedida em 28 de Dezembro de 2021 pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF nº **381.286.323-53**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

CONJASF
FL. Nº 01/11
RUBRICA



CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem - CE

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO GERAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 72.484,00
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 575,27	R\$ 724,84	R\$ 72.484,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.577,29
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	30,00	R\$ 149,27	R\$ 188,08	R\$ 5.642,40
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,58	R\$ 469,60	R\$ 591,70	R\$ 934,89
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.412,04
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	15.689,35	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 1.412,04
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 910.831,26
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	14.764,13	R\$ 36,11	R\$ 45,50	R\$ 671.767,92
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	3.760,04	R\$ 50,46	R\$ 63,58	R\$ 239.063,34
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 22.749,56
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	15.689,35	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 22.749,56
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 1.014.054,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 1.013.715,94 (UM MILHÃO QUATORZE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D

CONJAST
FL. Nº 02/11
RUBRICA

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO

BAIRRO UNIVERSIDADE								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 72.484,00
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 575,27	R\$ 724,84	R\$ 72.484,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.508,00
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 149,27	R\$ 188,08	R\$ 1.880,80
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,06	R\$ 469,60	R\$ 591,70	R\$ 627,20
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 944,91
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.498,96	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 944,91
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 589.951,65
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.798,82	R\$ 36,11	R\$ 45,50	R\$ 445.846,31
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.266,52	R\$ 50,46	R\$ 63,58	R\$ 144.105,34
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 15.223,49
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.498,96	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 15.223,49
SUBTOTAL								R\$ 681.112,05
BAIRRO PANTANAL								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00	R\$ 575,27	R\$ 724,84	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.969,56
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 149,27	R\$ 188,08	R\$ 1.880,80
2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,15	R\$ 469,60	R\$ 591,70	R\$ 88,76
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 138,58
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.539,79	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 138,58
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 94.003,07
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.476,51	R\$ 36,11	R\$ 45,50	R\$ 67.181,21
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	421,86	R\$ 50,46	R\$ 63,58	R\$ 26.821,86
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 2.232,70
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.539,79	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 2.232,70
SUBTOTAL								R\$ 98.343,91
BAIRRO VILA FRANÇA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ -
1.1	AUTOR	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00	R\$ 575,27	R\$ 724,84	R\$ -
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.099,73
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	R\$ 149,27	R\$ 188,08	R\$ 1.880,80

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 13739-D

CONJASF
FL. Nº 03/11
RUBRICA
de 2



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO POR BAIRRO

2.2	SEINFRA	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,37	R\$ 469,60	R\$ 591,70	R\$ 218,93
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 328,55
3.1	SEINFRA	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.650,60	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 328,55
4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 226.876,54
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.488,80	R\$ 36,11	R\$ 45,50	R\$ 158.740,40
3.2	SEINFRA	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.071,66	R\$ 50,46	R\$ 63,58	R\$ 68.136,14
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 5.293,37
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.650,60	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 5.293,37
SUBTOTAL								R\$ 234.598,19
TOTAL GERAL								R\$ 1.014.054,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 1.013.715,94 (UM MILHÃO QUATORZE MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefex (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %**

MAO DE OBRA

18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,4000	14.304,0003	5.721,6001
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,0000	5.783,8207	5.783,8207
Total:					11.505,4208
Total Simples:					11.505,42
Total para 05 meses					57.527,10
Fração de 100%					575,27
BDI: 26,00%					149,57
Valor Geral:					724,84

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,3245	30,6490
Total:					30,6490

MATERIAIS

10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0739	35,7754
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6276	24,6276
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4272	55,9224
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3147	2,2972
Total:					118,6226
Total Simples:					149,27
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					38,81
Valor Geral:					188,08

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HA

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,9573	147,9146
10758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,6795	2,7180
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,3415	5,3660
Total:					155,9986

MAO DE OBRA

10037	AJUDANTE	H	4,0000	16,5268	66,1072
12382	NIVELADOR	H	4,0000	24,4995	97,9980
12445	TOPOGRAFO	H	5,0000	29,9001	149,5005
Total:					313,6057

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO PUYGADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

Página 2 de 3

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefex (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjast@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Total Simples: 469,60
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI: 122,10
 Valor Geral: 591,70

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,4643	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	215,1855	0,0598
			Total:	0,0598

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0006	15,3245	0,0085
			Total:	0,0085
			Total Simples:	0,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,02
			Valor Geral:	0,09

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,7344	1,1867
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	82,7115	0,8271
			Total:	2,0138

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO	H	0,3000	20,4688	6,1406
12543 SERVENTE	H	0,6000	15,3245	9,1947
			Total:	15,3353

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,9972	8,9996
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,1021	9,7653
			Total:	18,7649
			Total Simples:	36,11
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	9,39
			Valor Geral:	45,50

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--	---------	--------------	-------	-------

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 15739-D

CONJASF
 FL. Nº 06/11
 RUBRICA

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefex (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 - 99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjast@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,4688	6,1406
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,3245	6,1298
				Total:	12,2704
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4338	1,1085
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	40,6100	0,8122
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	71,2430	0,2137
C3251	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	35,7999	35,7999
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	363,7463	0,2546
				Total:	38,1889
				Total Simples:	50,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	13,12
				Valor Geral:	63,58

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0750	15,3245	1,1493
				Total:	1,1493
				Total Simples:	1,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,30
				Valor Geral:	1,45

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

CONJASF
 FL. Nº 023/11
 RUBRICA



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
 LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
 BDI APLICADO: 26,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	72.484,00	16,00%	11.597,44	27,00%	19.570,68	19,00%	13.771,96	19,00%	13.771,96	19,00%	13.771,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.577,29	100,00%	6.577,29								0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.412,04	100,00%	1.412,04								0,00
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	910.831,26	17,00%	154.841,31	23,00%	209.491,19	20,00%	182.166,25	20,00%	182.166,25	20,00%	182.166,25
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.749,56	16,00%	3.639,93	24,00%	5.459,89	20,00%	4.549,91	20,00%	4.549,91	20,00%	4.549,91
	TOTAL SIMPLES	1.014.064,15	17,56%	178.068,01	23,13%	234.521,76	19,77%	200.488,12	19,77%	200.488,12	19,77%	200.488,12

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022


 CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora


 FERNANDO FURIANI DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13780-D



 CONJASF
 FL. Nº 08/11
 RUBRICA

**CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjast@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,12%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15%

	BDI =	26,00%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONJAST CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -CE 13739-D

**CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.**

Rua Padre Antonio Correia de Sá n° 70- Vila Azul - Boa Viagem-Ce.
 Telefax (0**88) 3427 1111 - 99690 8787 -99922 6959
 CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9
 conjasf@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ

FONTE: TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI APLICADO: 26,00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA C/DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS COM INCIDÊNCIA DE A	44,41%	16,46%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13° Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
C	ENCARGOS SOCIAIS SEM INCIDÊNCIA DE A	14,73%	11,38%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL (A+B+C+D)		83,85%	47,76%

NOVA RUSSAS - CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA
 ANA MARIA CHAGAS FACUNDO
 Sócia Administradora

FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 13739-D

CONJASF
 FL. Nº 10/11
 RUBRICA
 Página 2 de 1



CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0**88) 3427 1111 – 99690 8787 -99665 8636

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjASF@hotmail.com




FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
Prefeitura Municipal de Nova Russas
Comissão Permanente de Licitação
Nova Russas – CE

Ref: TOMADA DE PREÇOS Nº SI-TP001/2022

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME: **Ana Maria Chagas Facundo**
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Divorciada
PROFISSÃO: Empresária
RG: 2008113761-8 SSP-CE
CPF: 381.286.323-53
DOMICÍLIO: Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul
CEP: 63.870-000
CIDADE: Boa Viagem
UF: Ceará
TELEFONE: (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787
EMAIL: conjASF@hotmail.com ou conjASFlicitacoes@hotmail.com



CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda
CNPJ: 01.795.971/0001-38
Ana Maria Chagas Facundo
Sócia - Administradora
CPF nº. 381.286.323-53

Nova Russas – CE, 21 de Fevereiro de 2022


CONJASF
FL. Nº 11/11
RUBRICA